

Názov zákazky: **Vybudovanie MR pracoviska v HNŠP Trstená (Prístavba objektu magnetickej rezonancie HNŠP Trstená)**

ZMLUVA O DIELO č.

uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov	: Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Sídlo	: Mieru 549/16, 028 01 Trstená
IČO	: 00 634 891
DIČ	: 202 057 34 45
IČ DPH	: SK2020573445
Zastúpený	: MUDr. Marian Tholt
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
Číslo účtu	: 7000481117/8180
IBAN	: SK13 8180 0000 0070 0048 1117
Osoby oprávnené jednať v	:
- zmluvných veciach	: MUDr. Marian Tholt
- realizačných veciach	: Jozef Balek
Telefón	: 0435307501
E-mail. adresa	: balek.jozef@nsptrstena.sk
- za projektové riadenie	: Ing. arch. Ján Potoma
- za stavebno- technický dozor	: Ing. Iveta Zalčíková

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno	: UNITEAM, spol. s.r.o
Sídlo	: Oravická 1759, 028 01 Trstená
IČO	: 31608116
IČ DPH	: SK2020426903
DIČ	: 2020426903
Zastúpený	: Ing. Ján Tuka
Bankové spojenie	: VUB
Číslo účtu IBAN	: SK31 0200 0000 0007 7244 1332
Osoby oprávnené jednať v	:
-zmluvných veciach	: Ing. Ján Tuka
-realizačných veciach	:
(stavbyvedúci)	: Ing. Ján Jurina
č. oprávnenia	: 03318*10*
Osoba na opravu vyhradeného	:
tech. zariad. plynového	: Marek Truchan
Revízný technik vyhradeného	:
tech. zariad. plynového	: Marek Truchan
č. oprávnenia	: 0079/40/25/PZ A-Ac, d, f, g, h, i, Bc, d, f, g, h, i/OSV
Telefonický kontakt	: 0904 293 555
Email	: uniteam@orava.sk
Zapísaný v registri	: OR OS v Žiline , oddiel sro, vložka 1963/L

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivito ako „zmluvná strana“)

Článok II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa vykoná stavebné práce na Diele:

Vybudovanie MR pracoviska v HNsP Trstená (Prístavba objektu magnetickej rezonancie HNsP Trstená)

(ďalej len „Dielo“) podľa:

- projektovej dokumentácie – stavebný zámer a projekt stavby s názvom: „Prístavba objektu magnetickej rezonancie HNsP Trstená“, ktorú vypracovala spoločnosť: A projekt -rk, s.r.o., Námestie Š. N. Hýroša 2230/12, 034 01 Ružomberok, IČO: 43 965 164, hlavný projektant: Ing. Ján Potoma (ďalej spolu len ako „projektová dokumentácia“),
- cenovej ponuky (krycí list a rozpočet) zo dňa 27.11.2025- **Príloha č. 1,**
- odpovede Objednávateľa na žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, ktoré tvoria Prílohu č. 3 zmluvy (ďalej len „Odpovede na otázky vo verejnom obstarávaní“),
- informácií získaných obhliadkou lokality budúceho umiestnenia Diela,
- podkladov a požiadaviek poskytnutých Objednávateľom,
- ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien Objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku, pričom Zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas, vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na svoje nebezpečenstvo, v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na vykonanie Diela, a to najmä zákon č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) a zákon č. 26/2025 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti so zmenami vyvolanými Stavebným zákonom. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s obsahom a povahou Diela, sú mu známe a jasné technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu Diela potrebné.

Za riadne vykonané Dielo sa pre účely tejto zmluvy považuje Dielo, ktoré je vykonané podľa podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, platných právnych predpisov a príslušných STN, ktoré spĺňa všetky podmienky uložené dotknutými orgánmi, je v plne funkčnom a prevádzky schopnom stave, spĺňa podmienky BOZP a ochrany životného prostredia a boli na ňom odstránené všetky vady a nedorobky.

2.3 Táto zmluva je uzavretá ako výsledok verejného obstarávania, ktoré uskutočnil verejný obstarávateľ: Žilinský samosprávny kraj postupom zadávania podlimitnej zákazky podľa § 110 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 343/2015 Z. z.“) na predmet zákazky: Vybudovanie MR pracoviska v HNsP Trstená (Prístavba objektu magnetickej rezonancie HNsP Trstená).

2.4 Ak sa zistí rozpor medzi textom zmluvy a dokumentmi podľa bodov 2.1 zmluvy, majú ustanovenia textu zmluvy prednosť. Pre prípad rozporu medzi dokumentami podľa bodu 2.1 zmluvy bude poradie záväznosti (najzáväznejší je dokument pod číslom 1.) nasledovné:

1. Odpovede na otázky vo Verejnom obstarávaní;
2. Projektová dokumentácia Objednávateľa;
3. Cenovej ponuky (krycí list a rozpočet)

Článok III.

Miesto, termíny vykonania Diela a podmienky riadneho vykonania Diela

- 3.1 **Miestom vykonania** Diela je: Trstená, areál HNŠP, pozemky parc. KN-C č. 1600/2, parc. KN-C č. 1600/4, parc. KN-C č. 1600/26 a stavba s. č. 549 – hlavná budova NSP – na pozemkoch parc. KN-C č. 1600/3 a parc. KN-C č. 1600/4 v kat. území Trstená, obec Trstená, okres Tvrdošín, zapísané na LV č. 227.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vykoná Dielo (Čl. II.) v nasledovných termínoch:
- 3.2.1 **prevzatie staveniska:** Zhotoviteľ je povinný dostaviť sa na prevzatie staveniska a stavenisko prevziať v termíne uvedenom v písomnej výzve Objednávateľa na prevzatie staveniska a stavenisko prevziať. Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi písomnú výzvu na prevzatie staveniska aspoň 5 kalendárnych dní vopred. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s prevzatím staveniska a stavenisko neprevezme ani na druhú písomnú výzvu Objednávateľa, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu podľa bodu 8.1 tejto zmluvy.
- 3.2.2 **začatie vykonávania Diela:** do 3 kalendárnych dní odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom
- 3.2.3 **vykonanie Diela:** do 7 mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska

Do lehoty vykonania Diela nie je započítané obdobie, v ktorom nie je možné realizovať stavebné práce z dôvodu nevhodných klimatických, teplotných, poveternostných podmienok a okolností uvedených v Čl. XI bode 11.1 tejto zmluvy (ďalej v texte spolu ako „*nepredvídateľné okolnosti*“). Nepredvídateľné okolnosti sú také, ktoré Zhotoviteľovi objektívne nedovoľujú realizovať stavebné práce na Diele, a ktoré sú preukázateľne zdokumentované v stavebnom denníku. Prerušenie stavebných prác z dôvodu nepredvídateľných okolností zaznamenaná v stavebnom denníku Zhotoviteľ a bezodkladne o týchto okolnostiach neumožňujúcich pokračovanie stavebných prác informuje Objednávateľa písomne na e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú v čl. I., a následne aj telefonicky, osobne alebo iným spôsobom. Odôvodnenosť prerušenia stavebných prác následne musí za Objednávateľa potvrdiť zápisom v stavebnom denníku osoba oprávnená jednať v realizačných veciach alebo stavebný dozor Objednávateľa, inak dané prerušenie nebude akceptované a bude sa považovať za neoprávnené prerušenie stavebných prác.

- 3.2.4 **lehota na vykonanie prehliadky Diela Objednávateľom:** do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na vykonanie Diela
- 3.2.5 **odovzdanie Diela Zhotoviteľom a prevzatie Diela Objednávateľom:** do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na vykonanie prehliadky Diela Objednávateľom.
- 3.2.6 Zhotoviteľ je povinný pri prevzatí staveniska predložiť na odsúhlasenie harmonogram prác zodpovednému pracovníkovi zariadenia (Jozef Balek, vedúci TIO, e-mail: balek.jozef@nsptrstena.sk, tel. kontakt: 043/5307501) a zástupcovi ŽSK (Ing. Iveta Zalčíková, samostatná odborná referentka odboru investícií ŽSK, e-mail: iveta.zalcikova@zilinskazupa.sk, kontakt: 041 / 5032 346 || 0915 839 799) uvedený v týždňoch trvania jednotlivých prác s povinnosťou Zhotoviteľa začať vykonávať Dielo v termíne dohodnutom v bode 3.2.2 tohto článku a následne postupovať podľa predloženého harmonogramu prác. **Zhotoviteľ je povinný prispôbiť postup prác potrebám zariadenia, nakoľko práce budú realizované za plnej prevádzky zariadenia, a to hlavne pri preložke vnútroareálových rozvodov NN, pri prekládke existujúcej areálovej kanalizácie popod prístavbu a jej odkanalizovanie, napojenie novo navrhovaných výtokov zariadení na navrhovaný rozvod vôd (studenej pitnej vody, teplej vody a jej cirkulácie), pričom harmonogram musí Zhotoviteľ navrhnúť tak, aby jednotlivé prekládky/preložky trvali nevyhnutne možnú najkratšiu dobu. Objednávateľ si vyhradzuje právo úpravy rozsahu vykonania Diela podľa aktuálnej potreby a prevádzkových podmienok prevádzkovateľa zariadenia, realizovať práce rozdelením na jednotlivé etapy v časovom aj obsahovom rozsahu. Neodsúhlasenie harmonogramu prác pri prevzatí staveniska nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa začať vykonávať Dielo v termíne dohodnutom v bode 3.2.2 tohto článku.**

Objednávateľ je oprávnený počas realizácie zmluvy z dôvodov uvedených v bode 3.2.3 tohto článku zmluvy požiadať Zhotoviteľa o zmenu čiastkových lehôt uvedených v harmonograme prác s odôvodnením posunu čiastkových lehôt, pričom lehota podľa bodu 3.2.3 zostane bez zmeny. Zhotoviteľ je povinný vyhovieť Objednávateľovi za predpokladu, že úprava čiastkových lehôt harmonogramu prác nemá preukázateľný vplyv na povinnosť Zhotoviteľa vykonávať Dielo v zmysle bodu 3.2.2 Zmluvy.

Harmonogram prác, ktorý Zhotoviteľ predloží pri prevzatí staveniska, vyhotoví tak, aby umožňoval postupnú kompletizáciu Diela vrátane vyhotovenia a dokončenia celého Diela a vrátane úspešného absolvovania všetkých skúšok a preberacieho konania v súlade s touto zmluvou. Harmonogram prác bude obsahovať vyjadrenie časovej náročnosti jednotlivých úkonov, činností a prác vyjadrenú v týždňoch. Harmonogram prác bude obsahovať popis jednotlivých prác podľa požiadaviek Objednávateľa, ich vzájomnú postupnosť a časovú nadväznosť.

Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať Objednávateľa bez zbytočného odkladu (najneskôr do jedného dňa od vzniku udalosti) o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu zmluvy, a ktorá by mohla mať vplyv na zmluvne stanovený termín vykonania Diela alebo na odsúhlasený harmonogram prác, spolu s písomným zdôvodnením na adresu/e-mail Objednávateľa uvedenú v záhlaví zmluvy.

- 3.3 Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínu vykonania Diela v prípade ak sa počas realizácie stavby vyskytnú okolnosti, ktoré neboli spôsobené zo strany Zhotoviteľa (konaním alebo nekonaním - nečinnosťou) na stavebné práce alebo dodávky, ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, a súčasne ich objektívne nie je možné riadne ukončiť, odovzdať a prevziať v termíne na vykonania Diela podľa tejto zmluvy za dodržania § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Takéto zmeny zasiela vopred min. 3 pracovné dni pred zmenou lehôt písomne Zhotoviteľ osobám oprávneným jednať za Objednávateľa na e-mailovú adresu uvedenú v čl. I., ktoré každú takúto zmenu musia schváliť.
- 3.4 Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené Dielo od Zhotoviteľa prevziať aj pred dohodnutým termínom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto článku.
- 3.5 **Riadnym vykonaním Diela sa rozumie *riadne ukončenie Diela* v súlade s touto zmluvou a jeho odovzdanie Objednávateľovi a prevzatie Objednávateľom na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela v termíne uvedenom v bode 3.2.5 tohto článku.** Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Objednávateľa podpísaný: osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach, stavebným dozorom Objednávateľa a odborným autorským dohľadom Objednávateľa - Ing. arch. Ján Potoma. Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Zhotoviteľa podpísaný najmä: stavbyvedúcim a osobou oprávnenou konať za Zhotoviteľa v realizačných veciach.
- 3.6 Dielo sa považuje za riadne ukončené v súlade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v súlade so zmluvou, ak sú úspešne vykonané **všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy alebo technické predpisy** pre riadne ukončenie a užívanie Diela alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevádzky a ak sú k dispozícii doklady potvrdzujúce kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy alebo technické predpisy a táto zmluva pri ukončení Diela a pri procese jeho odovzdania a prevzatia. **Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že najneskôr do 10 dní odo dňa podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, odovzdá Objednávateľovi záručnú listinu – doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky v zmysle článku XIII. tejto Zmluvy alebo odovzdá doklad preukazujúci poskytnutie iného zabezpečenia v zmysle článku XIII. tejto Zmluvy; v opačnom prípade sa Dielo nepovažuje za riadne a včas ukončené a Objednávateľ si vyhradzuje právo Dielo neprevziať.** Uvedené doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Po ukončení stavebných prác zabezpečí Zhotoviteľ v termíne uvedenom v bode 3.2.5 tohto článku **porealizačné zameranie stavby a vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby** a toto odovzdá Objednávateľovi.
- 3.7 Zhotoviteľ najmenej **5 kalendárnych dní** vopred, pred riadnym a včasným ukončením Diela v súlade s touto zmluvou oznámi osobám oprávneným jednať v realizačných veciach za Objednávateľa písomne

alebo e-mailom s potvrdením doručenia e-mailu zo strany osôb oprávnených konať v realizačných veciach za Objednávateľa, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie. Niektorá z osôb oprávnených konať v realizačných veciach za Objednávateľa na základe tohto oznámenia upovedomí Zhotoviteľa o termíne začatia preberania Diela e-mailom s potvrdením doručenia e-mailu zo strany Zhotoviteľa alebo zápisom v stavebnom denníku. Objednávateľ si vyhradzuje právo na prehliadku Diela v počte **7 pracovných dní**. Pri odovzdávanom a preberacom konaní v lehote na odovzdanie Diela (bod 3.2) sa preverí, či je záväzok Zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykoná sa fyzická kontrola vykonaného Diela, jeho súčastí a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky a doklady v zmysle bodu 3.6 tohto článku zmluvy.

- 3.8 V prípade, ak budú pri odovzdávanom a preberacom konaní zistené také vady a nedorobky, ktoré sami o sebe alebo spolu bránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži, alebo v prípade, ak nebudú splnené podmienky alebo doložené doklady vyplývajúce z bodu 3.6 tohto článku, Objednávateľ Dielo neprevezme.
- 3.9 V prípade, ak budú pri odovzdávanom a preberacom konaní zistené také vady a nedorobky, ktoré sami o sebe a ani spolu nebránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži, Objednávateľ Dielo prevezme podpísaním Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. V Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela osoba oprávnená konať v realizačných veciach za Objednávateľa spíše drobné vady a nedorobky a uvedie termín, do kedy je Zhotoviteľ povinný tieto odstrániť. Po riadnom odstránení drobných väd a nedorobkov podpíšu Zmluvné strany záznam o odstránení drobných väd a nedorobkov.
- 3.10 Ak vady a nedorobky nebudú Zhotoviteľom odstránené v dohodnutom alebo stanovenom termíne uvedenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, Objednávateľ je oprávnený tieto vady a nedorobky odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo uplatniť si tieto náklady osobitnou faktúrou doručenou Zhotoviteľovi alebo si túto pohľadávku (aj nesplattnú) jednostranne započítať voči pohľadávke Zhotoviteľa (aj nesplattnej) vzniknutej na základe Zmluvy alebo si uplatniť plnenie Bankovej záruky na záručné opravy v zmysle čl. XIII.
- 3.11 Po ukončení prác, najneskôr do 10 dní po odovzdaní a prevzatí Diela je Zhotoviteľ povinný stavenisko úplne vypratať, upraviť terén staveniska, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. Pokiaľ sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením povinnosti podľa tohto bodu Zmluvy, má Objednávateľ právo stavenisko úplne vypratať a vyčistiť sám, alebo prostredníctvom tretej osoby, pričom náklady v súvislosti s týmito opatreniami znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ má právo uplatniť si tieto náklady osobitnou faktúrou doručenou Zhotoviteľovi, alebo si tieto náklady započítať s pohľadávkou Zhotoviteľa vzniknutou na základe Zmluvy.
- 3.12 Zhotoviteľ je povinný pri nakladaní s odpadmi postupovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláškou č. 263/2010 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 129/2004 Z. z., vyhláškou č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, a Všeobecne záväznými nariadeniami o nakladaní s komunálnym odpadom a ostatným odpadom príslušnými pre danú oblasť.
- 3.13 Zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu odpadov podľa vyhlášky č. 366/2015 Z. z. Za zatriedenie, evidenciu a odvoz odpadu zodpovedá Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný jednotlivé odpady zhromažďovať oddelene podľa druhov na príslušných miestach alebo v príslušných zhromažďovacích prostriedkoch a odvážať a zneškodňovať oprávnenými osobami.
- 3.14 Poplatky za uloženie odpadov sa riadia zákonom 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 330/2018 Z. z. ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov.

- 3.15 Zhotoviteľ vyhlasuje, že riadne ocenil náklady vo svojej cenovej ponuke vo verejnom obstarávaní (okrem iného) v súvislosti so zabezpečením konkrétnej skládky odpadov a odvozom odpadu na skládku.
- 3.16 Zhotoviteľ berie na vedomie, a tým akceptuje, že v priebehu realizácie stavby Objednávateľ ešte nebude disponovať MR prístrojom, a zaväzuje sa, že dokončí stavbu podľa projektovej dokumentácie a jej príloh. Projektová dokumentácia a jej prílohy sú spracované zohľadnením viacerých typov MR prístrojov a údaje sú uvedené na najväčšie hmotnostné zaťaženie, transportné rozmery a elektrické nároky. Inštalačná príprava sa navrhne Dodávateľom MR prístroja až po ukončení výberového konania podľa konkrétneho typu MR prístroja, a to konkrétne: MR rozvádzač, nastavenie výkonu kondenzátora a kondenzačnej jednotky, potreba havarijného vetrania (potreba napájania zo záložného zdroja), chladenie technickej miestnosti (typ a výkon), antistatická podlaha a osvetlenie v MR kabíne, chladenie MR prístroja (quench rúra), distribučné elementy, prechodky, rozvody a vybavenie vo vnútri MR kabíny.

Článok IV. Cena za Dielo

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy odsúhlasenej zmluvnými stranami:

Cena bez DPH	419 087,37 eur
DPH 23 %	96 390,10 eur
spolu s DPH	515 477,47 eur

slovom: päťstoštyri tisícštyristosedemdesiat sedem eur, 47 centov

Pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty sa použije pri každom vzniku daňovej povinnosti sadzba dane platná v deň vzniku daňovej povinnosti.

- 4.2 Cena za Dielo je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu Objednávateľa zvýšiť. Súhrnný položkovitý rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových nákladov stavby, kompletačnej činnosti a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o Dielo a je pre vymedzenie predmetu zmluvy záväzný. Zhotoviteľ bude fakturovať len skutočne vykonané práce a dodávky.
- 4.3 S ohľadom na odseky 4.1 a 4.2 tejto zmluvy **Zhotoviteľ prehlasuje**, že v konečnej cene Diela sú už zahrnuté všetky Zhotoviteľom predpokladané náklady stavebných prác a materiálov potrebných na vykonanie Diela podľa projektovej dokumentácie počas celej doby vykonávania diela a bez ohľadu na akékoľvek obchodné zvyklosti bežné v oblasti stavebníctva. Cena tiež zahŕňa náklady na odvoz odpadov vrátane poplatku za skládku, telefón, zaistenie BOZP a PO, odstránenie znečistení, náklady spojené so zriadením a zariadením staveniska, , náklady spojené s prevádzkou, strážením staveniska, vytýčenie podzemných inžinierskych sietí a s činnosťami vyplývajúcimi z Čl. III. bodu 3.6 tejto zmluvy, z Čl. VII. bodu 7.26, 7.28 a 7.29 tejto zmluvy, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby počas realizácie, kompletačná činnosť, skúšky, revízie a merania kontroly kvality prác, náklady na spracovanie dielenskej dokumentácie a na vypracovanie kompletnej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby. Horizontálna a vertikálna preprava materiálu do riešených priestorov je Zhotoviteľom ocenená v rámci položiek presunov hmôt, rovnako aj likvidácia a nakladanie s odpadom. Náklady na ne, pokiaľ nie sú osobitne vymenované vo výkaze výmer, sú obsiahnuté v ocenených položkách. Jednotkové ceny sú pevné, pokrývajú všetky náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne špecifikované. Za správnosť kalkulácie zodpovedá Zhotoviteľ. Z uvedeného dôvodu zhotoviteľ nemá titulom vykonania Diela okrem konečnej /celkovej/ ceny Diela nárok na akúkoľvek inú odmenu alebo iné peňažné či nepeňažné plnenie od Objednávateľa.
- 4.4 Objednávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.
- 4.5 K zmene ceny Diela môže prísť iba v odôvodnených prípadoch:

4.5.1 pri zmene zákonnej sadzby DPH

4.5.2 pri vzniku okolnosti vylučujúce zodpovednosť /vyššia moc/ (podľa čl. XI bod 11.1 zmluvy)

4.5.3 v prípade potreby realizácie naviac prác/menej prác, budú zmluvné strany postupovať v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte aj ako „ZVO“),

4.5.4 v prípade, že Dielo bolo realizované v menšom rozsahu a to na základe skutočne vykonaných prác.

- 4.6 Za naviac práce s právom Zhotoviteľa na ich zaplatenie sa nebudú považovať také práce a výkony, ktoré Zhotoviteľ pri spracovaní svojej ponuky mal z pohľadu svojej odbornosti zakalkulovať do ceny Diela v rozsahu celého Diela podľa projektovej dokumentácie. Takéto práce a výkony je Zhotoviteľ povinný vykonávať ako súčasť plnenia podľa tejto zmluvy na vlastné náklady.
- 4.7 Každá zmena rozpočtu bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami Zhotoviteľa a Objednávateľa, prípadne inými účastníkmi zhotovovania Diela, ako napr. hlavný projektant stavby a stavebný dozor. Zhotoviteľ vypracuje dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať zdôvodnenie potreby zmeny a ocenený výkaz výmer obsahujúci naviac práce a menej práce vyplývajúce z návrhu zmeny. Cena naviac prác musí byť písomne odsúhlasená Objednávateľom a stavebným dozorom.
- 4.8 Pre vypracovanie rozpočtu každej zmeny je Zhotoviteľ povinný používať výšku jednotkových cien a položky z rozpočtu, ktorý bol súčasťou verejného obstarávania.
- 4.9 Ak počas realizácie Diela vznikne potreba vykonať také stavebné práce alebo dodávky, ktoré nie sú zahrnuté v projektovej dokumentácii a v Prílohe č. 1 tejto zmluvy čo do množstva alebo druhu, a ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný tieto práce oceniť a v písomnej forme predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred ich realizáciou.

Pri ocenení naviac prác a doplňujúcich položiek, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ rozpočet na naviac práce (položkovite), spracovaný v rozpočtovom programe CenKros alebo inom rozpočtovom programe s jasne definovanými položkami, pričom cenová úroveň nových položiek, bude na cenovej úrovni v čase ku dňu podpisu zmluvy, ktorá vzišla z procesu verejného obstarávania tak, že cenová úroveň nových položiek sa určí ako súčin cenníkovej ceny a podielu vysúťaženej (zmluvnej ceny) k predpokladanej hodnote zákazky.

- 4.10 Zhotoviteľ nesmie začať realizovať žiadne práce nezahrnuté vo výkaze výmer v zmysle bodu 4.5 tohto článku bez podpísaného dodatku k zmluve, prípadne písomného súhlasu Objednávateľa, inak nemá právo takéto práce fakturovať a nárokovať si ich úhradu.
- 4.11 Zmluvné strany berú na vedomie, že dodatky k zmluve musia byť uzatvorené v súlade s §18 ZVO.
- 4.12 Ak Zhotoviteľ použije materiály alebo zariadenia odlišné od projektovej dokumentácie, tieto musia spĺňať kvalitatívne rovnaké alebo lepšie parametre a o každej takejto zmene musí byť Objednávateľ informovaný v dostatočnom časovom predstihu. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe alebo Zhotoviteľom musí byť známe, že je škodlivý resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady, či nedostatky.
- 4.13 Potreba vykonania prác nezahrnutých vo výkaze výmer, ktoré neboli písomne odsúhlasené Objednávateľom nie je sama o sebe dôvodom na to, aby Zhotoviteľ jednostranne prerušil vykonávanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu počas doby, kým sa dosiahne vzájomná dohoda o rozsahu a cene týchto prác. K prerušeniu vykonávania Diela z tohto dôvodu možno pristúpiť na základe spoločnej dohody zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa zápisom v stavebnom denníku a postupom podľa tejto zmluvy. Rozsah a cena takýchto prác bude riešená postupom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy.
- 4.14 Podmienkou zmeny Diela podľa odseku 4.5.1 a/alebo 4.5.2 a/alebo 4.5.3 je skutočnosť, že Zhotoviteľ ohlásí dôvod na zmenu Diela podľa článku XI. a Objednávateľ túto zmenu písomne schváli.

- 4.15 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 dní odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska uhradiť Objednávateľovi zábezpeku vo výške 5 % z ceny Diela bez DPH za účelom zabezpečenia nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi počas realizácie Diela vyplývajúcich z tejto Zmluvy o dielo a vzniknutých v súvislosti s realizáciou tejto Zmluvy o dielo pre prípad, že Objednávateľovi vznikne voči Zhotoviteľovi pohľadávka (ďalej len „výkonová zábezpeka“).
- 4.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť výkonovú zábezpeku bankovým prevodom na účet Objednávateľa, špecifikovaný v záhlaví tejto Zmluvy o dielo, resp. vo forme bankovej záruky.
- 4.17 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si jednostranným zápočtom z výkonovej zábezpeky nároky zo zmluvných pokút, náhrady škody v plnej výške, dodatočné náklady a straty Objednávateľa plynúce z nedodržania lehoty výstavby Zhotoviteľom, náklady vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od Zmluvy o dielo z dôvodov na strane Zhotoviteľa.
- 4.18 V prípade použitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti Objednávateľom bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú zábezpeku do plnej výšky, t. j. do výšky 5 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej doplnenie.
- 4.19 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je povinný vrátiť Zhotoviteľovi výkonovú zábezpeku zníženú o nároky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi podľa článku 4.17 Zmluvy o dielo najneskôr do 10 dní odo dňa ukončenia preberacieho konania Diela bez závad brániacich prevádzke Diela podľa tejto Zmluvy o dielo.

Článok V. Fakturácia a platobné podmienky

- 5.1 Zhotoviteľ je oprávnený a súčasne povinný v priebehu vykonávania Diela vystaviť prvú faktúru po prestavaní minimálne 10 % z celkovej ceny Diela a každú ďalšiu faktúru je oprávnený vystaviť na dvojmesačnej báze, na základe odsúhlasených súpisov skutočne vykonaných prác a dodávok a na základe konečnej faktúry vystavenej podľa bodu 5.4 tohto článku zmluv, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s oceneným výkazom výmer podľa zmluvy, v ktorých bude uvedené doterajšie čerpanie položiek rozpočtu, aktuálne čerpanie, a zostatkové množstvá položiek vyjadrené v percentách aj vo finančnom vyjadrení, a budú odsúhlasené stavebným dozorom Objednávateľa. Uvedený formát súpisu vykonaných prác sa vzťahuje aj na rekapituláciu objektov. Ak má súpis prác vady, vráti ho Objednávateľ Zhotoviteľovi na prepracovanie. Súpis prác bude predložený v tlačenej forme a aj elektronickej verzii vo formáte MS Excel. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí Diela. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká po odstránení všetkých väd a nedorobkov na Diele uvedených v preberacom protokole.
- 5.2 Zhotoviteľ je oprávnený a súčasne povinný v priebehu vykonávania Diela vystaviť čiastkovú faktúru po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca na základe odsúhlasených súpisov skutočne vykonaných prác a dodávok, odsúhlasené stavebným dozorom Objednávateľa. Súpis vykonaných prác predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi na schválenie vo forme XLS aj s uvedením prestavaných a zostatkových množstiev položiek rozpočtu Diela. Ak má súpis prác vady, vráti ho Objednávateľ Zhotoviteľovi na prepracovanie.
- Ak nedôjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu dodaných prác, je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať len práce, pri ktorých nedošlo k rozporu.
- 5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že rozpočet stavby, označenie, názov, poradie rozpočtových položiek uvedený v prílohe č. 1 k tejto zmluve „súhrnný položkový rozpočet“ je záväzný pre spracovanie súpisov vykonaných prác k fakturácii Zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri fakturácii rešpektovať toto rozdelenie výdavkov.

Čiastkové faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov, označenie Zhotoviteľa, číslo zmluvy, číslo čiastkovej faktúry, deň vystavenia a odoslania faktúry, deň

splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu, označenie Diela, pečiatku a podpis osoby oprávnenej konať za Zhotoviteľa a prílohou čiastkovej faktúry musí byť:

- a) súpis skutočne vykonaných prác a dodávok vystavený Zhotoviteľom a odsúhlasený a podpísaný osobou oprávnenou konať v realizačných veciach /stavebným dozorom za Objednávateľa;
- b) zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach podpísaný Zhotoviteľom,
- c) fotodokumentácia vykonaných prác a dodávok ku každej položke výkazu výmer na CD/DVD alebo inom nosiči dát;
- d) položkový rozpočet Diela; aj vo formáte XLS, resp. XLXS;
- e) krycí list rozpočtu;
- f) doklady potvrdzujúce odvoz a uskladnenie stavebného odpadu na skládkach zodpovedajúcich legislatíve SR obsahujúce presné množstvo odvezeného a uskladneného stavebného odpadu, t. j. tzv. vážne lístky, príp. doklad o uhradení faktúry – v prípade, že takýto náklad Zhotoviteľa je súčasťou čiastkovej faktúry predloženej Objednávateľovi;
- g) Certifikáty materiálov/výrobkov vzťahujúce sa k fakturovaným položkám;
- h) v prípade záverečnej faktúry je prílohou tiež kópia obojstranne podpísaného preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela a záznam o odstránení väd a nedorobkov potvrdený stavebným dozorom za Objednávateľa a osobou zodpovednou za plnenie zmluvy,
- i) Čiastková faktúra musí obsahovať aj názov zákazky podľa inštrukcií Objednávateľa.

5.4 Konečná faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie Diela po jeho riadnom vykonaní. Súčet čiastkových faktúr a konečnej faktúry nemôže byť väčší ako cena Diela uvedená v Čl. IV. bode 4.1 tejto zmluvy. V tejto faktúre budú zohľadnené platby za časti Diela zaplatené Objednávateľom formou čiastkových faktúr. Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti a prílohy uvedené v bode 5.3 tohto článku a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré oprávňuje Zhotoviteľa fakturovať takouto faktúrou, rozpis už fakturovaných čiastok, označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela ako aj všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov.

5.5 Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené Dielo podľa tejto zmluvy cenu Diela na základe faktúry ako účtovného dokladu **v lehote splatnosti 60 dní odo dňa doručenia účtovného dokladu**. Vystaveniu dokladu musí predchádzať fyzická prehliadka časti Diela zodpovedajúca fakturovanej čiastke. Objednávateľ sa na výzvu Zhotoviteľa zaväzuje vykonať fyzickú obhliadku časti Diela zodpovedajúcu fakturovanej čiastke v lehote do piatich pracovných dní od doručenia výzvy, pokiaľ sa Objednávateľ so Zhotoviteľom nedohodne na inom termíne. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu Diela zodpovedajúcu fakturovanej čiastke bezhotovostne - bankovým prevodom. 60-dňová lehota splatnosti zodpovedá zvýšeným nárokom na administráciu a kontrolu faktúr zo strany Objednávateľa. V prípade, ak Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi faktúru (čiastkovú alebo konečnú) skôr, než mal Objednávateľ možnosť vykonať prehliadku fakturovaných prác a dodávok alebo stavebného objektu alebo Diela alebo skôr, než došlo k odovzdaniu a prevzatí fakturovaných prác a dodávok alebo stavebného objektu/Diela, plynie 60 dňová lehota splatnosti takto doručenej faktúry odo dňa skončenia prehliadky, ktorou bude Objednávateľovi preukázané riadne vykonanie stavebných prác a dodávok/stavebného objektu/Diela.

5.6 Každá faktúra musí byť vyhotovená v minimálne 4 origináloch a riadne doručená Objednávateľovi. Faktúra musí byť potvrdená vo forme podpisu oprávnenou osobou za Zhotoviteľa a schválená stavebným dozorom Objednávateľa, prípadne osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach. Faktúra musí mať prílohy uvedené v bode 5.3 resp. 5.4 tohto článku. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi a vyššie uvedené údaje a prílohy, Objednávateľ je oprávnený faktúru v lehote splatnosti Zhotoviteľovi vrátiť. Lehota splatnosti začne v takom prípade plynúť od doručenia novej správne vystavenej a doručenej faktúry spolu so všetkými vyššie uvedenými prílohami Objednávateľovi.

5.7 V súlade s ust. § 41 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si Zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých

splatných faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú Objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže Zhotoviteľ namietat', že voči subdodávateľovi nemá žiadne podľžnosti. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednávateľ oprávnený zdržať výplatu čiastkových faktúr (resp. konečnú faktúru), vystavených Zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky Zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zdržania podľa tohto bodu zmluvy nie je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany Zhotoviteľa v lehote poskytnutej Objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských splatných nárokov voči Zhotoviteľovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude Objednávateľovi preukázané, že Zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je Objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči Zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči Zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky splatnej pohľadávky subdodávateľa, ktorú Objednávateľ uspokojil, s čím Zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Nárok Zhotoviteľa na úhradu ceny Diela do výšky úhrady vykonanej Objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady Objednávateľom subdodávateľovi Zhotoviteľa.

Článok VI.

Subdodávatelia, zmeny v osobách

- 6.1 Na zmenu v osobách štatutárnych orgánov zmluvných strán alebo na zmenu v osobách oprávnených jednať za zmluvné strany v zmluvných alebo v realizačných veciach nie je potrebné uzavretie písomného dodatku k zmluve. Na takúto zmenu postačuje, ak dotknutá zmluvná strana tieto skutočnosti písomne oznámi druhej zmluvnej strane. V prípade, ak ide o zmenu v osobe stavbyvedúceho (kľúčový odborník č. 1) alebo v osobe na opravu vyhradeného technického zariadenia plynového (kľúčový odborník č. 2) alebo ide o zmenu Revízneho technika vyhradeného technického zariadenia plynového (kľúčový odborník č. 3) Zhotoviteľa, postupuje sa podľa čl. VI. bod 6.5 tejto zmluvy.
- 6.2 Ak má Zhotoviteľ v úmysle čiastočne zadať svoju prácu subdodávateľom, môže tak urobiť iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa známych v čase uzavretia zmluvy je uvedený v **Prílohe č. 2** - Zoznam subdodávateľov, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.
- 6.3 Pri vykonávaní časti plnenia tejto zmluvy subdodávateľom má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby plnenie vykonával sám.

Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je Zhotoviteľ na požiadanie Objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s §551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu Objednávateľom na vyhotovenie Diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Zhotoviteľ nesie voči Objednávateľovi zodpovednosť za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám.

- 6.4 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
- 6.5 **Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:**

Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 dní pred dňom, ktorý predchádza dňu v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, podiel subdodávky vo vzťahu k tejto zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Ak nový subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, takýto subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov

verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 315/2016 Z. z.“).

Obdobne ako pri zmene subdodávateľa postupujú zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpečiť časť plnenia tejto zmluvy o Dielo ďalším subdodávateľom nastane u Zhotoviteľa až po uzavretí zmluvy.

V prípade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotoviteľ preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. g) , táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie Objednávateľa preukázať najneskôr do 10-tich dní, že vykonáva činnosti prostredníctvom osoby, ktorej kapacitami preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť.

V prípade zmeny ktoréhokoľvek z kľúčových odborníkov Zhotoviteľa uvedených v bode 6.1 čl. VI tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný preukázať Objednávateľovi, že nový kľúčový odborník spĺňa všetky požiadavky, ktoré vyžadoval Objednávateľ v procese verejného obstarávania na predmet zákazky na príslušného kľúčového odborníka.

- 6.6 Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti tejto zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v Zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy v znení neskorších písomných oznámení o zmene subdodávateľa alebo o doplnení nového subdodávateľa. Pri zmene subdodávateľa je nutné uzatvoriť dodatok, ktorého predmetom bude zmena prílohy č. 2 Zoznam subdodávateľov.

Článok VII.

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

- 7.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie Diela a že tieto povolenia sú postačujúce na to, aby mohol Dielo riadne vykonať. Tieto doklady predloží najneskôr pri podpise tejto zmluvy, pokiaľ neboli predložené už v rámci verejného obstarávania a kedykoľvek v priebehu vykonávania Diela na žiadosť Objednávateľa preukáže, že tieto povolenia a licencie sú platné a účinné.
- 7.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi [podklady z verejného obstarávania a odpoveďami v procese vysvetľovania, súťažné podklady, projektová dokumentácia, cenová ponuka (rozpočet stavby), podmienky v rozhodnutí o stavebnom zámere a pod.] Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa a stavebného dozoru, zápismi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán.
- 7.3 Objednávateľ najneskôr pri odovzdaní staveniska písomne oznámi Zhotoviteľovi na e-mail uvedený v záhlaví zmluvy, kto bude vykonávať funkciu: stavebno-technického dozoru Objednávateľa.
- 7.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané Dielo prevezme a zaplatí zaň cenu určenú zmluvou. O prevzatí Diela sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, podpísaný všetkými zmluvnými stranami.
- 7.5 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele. Zhotoviteľ taktiež zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa počas realizácie stavebných prác na majetku Objednávateľa a tretích osôb, ako aj na zdraví a živote osôb. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa odovzdaním a prevzatím zhotovovaného Diela ako celku na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 7.6 Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách uzavretých so svojimi jednotlivými subdodávateľmi nebude dohodnutá tzv. výhrada vlastníctva, teda také ustanovenie, ktoré by stanovovalo, že zhotovované Dielo alebo akákoľvek jeho

časť je až do úplného zaplattenia ceny za Dielo vo vlastníctve subdodávateľa. Dielo musí vždy priamo prechádzať do vlastníctva Objednávateľa podľa tejto zmluvy. Za akékoľvek porušenie tejto povinnosti vzniká Zhotoviteľovi povinnosť zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000 eur (slovom: jedentisíc eur). Objednávateľ je oprávnený vyžiadať si na nahliadnutie zmluvy uzavretej medzi Zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi a Zhotoviteľ je povinný mu tieto predložiť. Na žiadosť Objednávateľa zabezpečí Zhotoviteľ na vlastné náklady príslušné kópie vyžiadaných zmlúv. Akékoľvek zmluvy uzatvárané medzi Zhotoviteľom a subdodávateľmi nesmú obsahovať ustanovenia o dôvernosti informácií vo vzťahu k Objednávateľovi. Kedykoľvek o to Objednávateľ požiada, je Zhotoviteľ povinný poskytnúť Objednávateľovi všetky informácie a podklady súvisiace s vykonávaním Diela podľa tejto zmluvy.

- 7.7 Odovzdanie staveniska a jeho častí na vykonanie Diela bude uskutočnené na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska a to v súlade s Čl. III. bodom 3.2.1 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska Objednávateľom a Zhotoviteľom zodpovedá za stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného voľna na stavbe nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku tretích osôb.
- 7.8 Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávku elektriny, vody a ďalších médií na stavenisku po dobu realizácie Diela, zariadení prípojk a inštaláciu meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia musia byť v súlade s príslušnými STN. Zhotoviteľ bude hradíť poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stočné a ďalšie zdroje a služby až do úplného dokončenia Diela, vrátane poplatkov za pripojenie. Zhotoviteľ Diela zabezpečí plnenie podmienok správcov dotknutých inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a všetkých revízných a východiskových správ súvisiacich so žiadosťou o vydanie kolaudačného rozhodnutia a povolenia na užívanie stavby.
- 7.9 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o uskutočnených prácach formou stavebného denníka. **Zhotoviteľ je ďalej povinný vyhotoviť o priebehu vykonávania stavby fotodokumentáciu vykonaných prác a dodávok ku každej položke výkazu výmer túto odovzdať na CD/DVD alebo inom nosiči dať Objednávateľovi najneskôr spolu s faktúrou.** Stavebný denník musí byť k dispozícii na stavenisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnenia prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, resp. osoba oprávnená konať v realizačných veciach Objednávateľa, stavebný dozor/dohľad Objednávateľa alebo príslušné orgány štátnej správy. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku a súčasne telefonicky a e-mailom 3 pracovné dni vopred vyzvať Objednávateľa (osobu oprávnenú konať za Objednávateľa v realizačných veciach) na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa majú stať neprístupné. Pokiaľ Zhotoviteľ túto povinnosť nebude plniť, môže Objednávateľ vyžadovať dodatočné odhalenie týchto prác na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku a súčasne telefonicky a e-mailom 3 pracovné dni vopred vyzvať Objednávateľa (osobu oprávnenú konať za Objednávateľa v realizačných veciach) na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s STN. Ak sa Objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach. Všetky zmeny a práce vykonané navyše je Zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Objednávateľ alebo ním poverená osoba je povinná priebežne kontrolovať zápisy v stavebnom denníku a reagovať adekvátnym spôsobom na požiadavky či pripomienky Zhotoviteľa. Kópie stavebného denníka budú priebežne po kontrole Objednávateľom uchovávané Zhotoviteľom pre potreby preberacieho, resp. kolaudačného konania.

- 7.10 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho vykonávania a opatriť časti hotového Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich poškodeniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi.
- 7.11 Zhotoviteľ nie je oprávnený odchyliť sa od podmienok verejného obstarávania, ktoré vykonal Objednávateľ a ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné.
- 7.12 Zhotoviteľ je oprávnený pri vykonávaní Diela písomne požiadať Objednávateľa o odsúhlasenie zmeny materiálov alebo technológií uvedených v rozpočte len v prípade, ak zmenu materiálu alebo technológií vyžadujú aktuálne platné právne predpisy alebo technické normy, alebo ak sa materiál alebo technológia stal na trhu nedostupným (prestal sa vyrábať alebo dodávať na slovenský trh), alebo ak to vyplýva z rozhodnutí alebo vyjadrení príslušných orgánov verejnej správy (napr. stavebný úrad). Primerane podľa tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materiálov alebo technológií požaduje Objednávateľ a schváli projektant a Odborný autorský dozor (OAD). Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť pôvodný materiál/technológiu v zmluve, iba za materiál/technológiu preukázateľne kvalitatívne rovnakú alebo s vyššími /lepšími technickými/funkčnými parametrami, bez navýšenia cien v rozpočte.
- 7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci kontrolných dní umožní vstup na stavbu a stavenisko poslancom Zastupiteľstva ŽSK v prípade, ak o to požiadajú. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci kontrolných dní umožní vstup na stavbu a stavenisko aj ďalším osobám, ktoré na kontrolný deň prizve Objednávateľ (napr. projektant, zástupca správcu, právni zástupcovia).
- 7.14 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomocí na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám.
- 7.15 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie BOZP, PO a ochrany životného prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodávateľa na stavenisku. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľa absolvovali predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. Taktiež sa Zhotoviteľ zaväzuje vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, alebo pracovného úrazu postupovať v súlade so všeobecne záväznými predpismi a zákonmi, zároveň okamžite upovedomí zodpovedného zamestnanca Objednávateľa na stavbe:
- o pracovných úrazoch,
 - o škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku,
 - o škodách na životnom prostredí,
 - o požiaroch.
- 7.16 Objednávateľ, oprávnená osoba podľa Čl. I. tejto zmluvy, resp. osoba oprávnená jednat' v realizačných veciach Objednávateľa alebo stavebný dozor Objednávateľa je oprávnená/oprávnený dať zamestnancom Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, životy, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vážne škody alebo ak je to potrebné pre dohodnutie dodatku k zmluve.
- 7.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa jeho pracovníci ani iné osoby s jeho vedomím nebudú pohybovať, resp. zdržiavať na pracovisku (stavenisku) z dôvodov, ktoré nesúvisia s výkonom prác podľa tejto zmluvy, bez vedomia a súhlasu Objednávateľa alebo správcu. Objednávateľ nezodpovedá za škody spôsobené Zhotoviteľovi, ak sa jeho zamestnanci neoprávnene zdržiavajú mimo určených priestorov.
- 7.18 Zhotoviteľ zodpovedá za škody na cudzom majetku, ktoré vzniknú z jeho činnosti a tieto odstráni na vlastné náklady. V prípade, ak škodu podľa predchádzajúcej vety spôsobí tretia osoba/subdodávateľ, za túto škodu zodpovedá Zhotoviteľ ako keby ju spôsobil sám. Bez odstránenia takto vzniknutých škôd Objednávateľ neuhradí cenu Diela Zhotoviteľovi. Prípadné časové lehoty na odstránenie takýchto škôd sa dohodnú v procese odovzdávania a preberania Diela.

- 7.19 Zhotoviteľ je povinný stavbu označiť v zmysle stavebného zákona. Zhotoviteľ je povinný stavenisko – pracovisko vhodne zabezpečiť, je povinný udržiavať na stavenisku – pracovisku poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác. Zhotoviteľ je povinný svoje pracovisko zabezpečiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť na pracovisku/ách.
- 7.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi certifikáty o nemennosti parametrov podstatných vlastností výrobku – „SK certifikát výrobku“ použitých stavebných výrobkov pred ich zabudovaním v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj doklady preukazujúce splnenie vlastností stavebných prvkov a materiálov. Zhotoviteľ pred zabudovaním vybavenia a materiálov do Diela predloží Stavebnému dozoru vzorky a ich certifikáty vydané oprávnenými inštitúciami alebo oprávnenými osobami o potvrdení súladu vybavenia a materiálov, ktoré budú súčasťou Diela v súlade s projektovou dokumentáciou pre realizáciu stavby na odsúhlasenie Objednávateľom.
- 7.21 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych otázok a problémov, ktoré vzniknú počas vykonávania Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny za Dielo. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na možnosť realizácie jednoduchších a finančne menej náročných riešení ako predpokladá táto zmluva. Objednávateľ nemusí predmetné pripomienky Zhotoviteľa počas realizácie Diela akceptovať.
- 7.22 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky/prvky/materiály pri realizácii stavebného Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, budú spĺňať kritériá a štandard požadovaný Objednávateľom a budú v súlade so všeobecne záväznými predpismi a normami platnými v SR.
- 7.23 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa kontrolných dní určených Objednávateľom prostredníctvom na to oprávnených osôb v zmysle tejto zmluvy alebo na základe písomného poverenia Zhotoviteľa.
- 7.24 Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa poskytne tretím osobám, ktoré sú v právnom vzťahu s Objednávateľom s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s vykonávaním Diela.
- 7.25 Zhotoviteľ poverí výkonom funkcie stavbyvedúceho osobu, ktorá má príslušné oprávnenie a meno tejto osoby je povinný oznámiť a predložiť príslušné oprávnenie Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska. V prípade zmeny stavbyvedúceho sa postupuje podľa článku VI. bod 6.5 tejto Zmluvy.
- 7.26 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky. Organizovanie, vybavovanie a úhradu funkčných skúšok zabezpečí Zhotoviteľ.
- 7.27 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať zákaz nelegálneho zamestnávania, ktorý vyplýva zo zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania zabezpečí a bude vyžadovať aj u svojich subdodávateľov.
- 7.28 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie stavebných prác bude poistený:
- a) pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia Diela alebo iných škôd na Dielo (stavebno-montážne poistenie) s výškou poistného plnenia minimálne vo výške celkovej ceny za Dielo, a
 - b) pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou činnosťou/pri výkone podnikania s výškou poistného plnenia minimálne vo výške celkovej ceny za Dielo.

Náklady na poistenie sú zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotoviteľ je povinný preukázať Objednávateľovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu) najneskôr pri prevzatí staveniska a kedykoľvek počas trvania zmluvy na požiadanie Objednávateľa preukázať jej platnosť a účinnosť.

- 7.29 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady oboznámiť sa s existujúcimi inžinierskymi sieťami a zabezpečiť ich vytýčenie pred začiatkom stavebných prác a zabezpečiť ich ochranu (umiestnenie do chráničiek podľa STN). Zhotoviteľ bude spolupracovať pri prekládke IS s vlastníkmi (správcami) sietí.
- 7.30 Zhotoviteľ a každý jeho subdodávateľ sa zaväzuje, že umožní výkon finančnej kontroly/auditu/overovania, poskytne všetku potrebnú súčinnosť pri výkone finančnej kontroly/auditu/overovania a vytvorí podmienky na výkon finančnej kontroly a auditu alebo overovania v zmysle príslušných právnych predpisov na to oprávneným osobám, najmä (ale nielen): Útvary hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja, Najvyššiemu kontrolnému úradu SR, Úradu verejného obstarávania, vládny audítor/organom auditu, povereným zamestnancom Objednávateľa, Protimonopolnému úradu SR, príslušným riadiacim, sprostredkovateľským, kontrolným a iným organom pre Integrovaný regionálny operačný program, Európskemu dvoru audítorov, Európskej komisii, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF).

Článok VIII.

Sankcie a zmluvné pokuty

- 8.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením akéhokoľvek termínu uvedeného v Čl. III. bod 3.2 tejto zmluvy alebo omeškania Zhotoviteľa s predložením alebo plnením akéhokoľvek termínu uvedeného v Harmonograme prác, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške:
- 0,3 % z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 za každý (aj začatý) deň omeškania Zhotoviteľa,
- 8.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením a likvidáciou staveniska, úpravou terénu staveniska do pôvodného stavu oproti termínu uvedenému v Čl. III. bod 3.11 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň omeškania.
- 8.3 Ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou oprávnenej faktúry, môže si Zhotoviteľ uplatniť voči Objednávateľovi zaplataenie zákonných úrokov z omeškania.
- 8.4 Ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo v termíne podľa zmluvy alebo nezačne alebo preruší vykonávanie predmetu tejto zmluvy bez vzájomnej dohody s Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený požadovať uhradenie nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli.
- 8.5 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením prípadných vád a nedorobkov v zmysle Čl. IX. bod 9.2 tejto zmluvy v dohodnutých termínoch, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi za každú vadu alebo nedorobok a každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy. Rovnako Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy za každý deň neposkytnutia súčinnosti v súvislosti s reklamáciou vád Diela podľa Čl. IX. tejto zmluvy.
- 8.6 V prípade omeškania Zhotoviteľa so začatím odstraňovania vád Diela v lehote uvedenej v Čl. IX. bode 9.3 tejto zmluvy a/alebo dohodnutej podľa Čl. IX. bodu 9.3 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy za každú vadu a každý deň omeškania.
- 8.7 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád Diela v lehote uvedenej v Čl. IX. bode 9.3 tejto zmluvy a/alebo dohodnutej podľa Čl. IX. bod 9.3 tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť

Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy za každú vadu a každý deň omeškania.

- 8.8 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa, povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora - ak takáto povinnosť sa vzťahuje na subdodávateľa podľa platnej legislatívy a ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy voči subdodávateľom), má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny Diela bez DPH, za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností, a to aj opakovane.
- 8.9 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením povinností podľa Čl. VI. tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny Diela bez DPH podľa tejto zmluvy za každý deň porušenia tejto povinnosti.
- 8.10 V prípade omeškania Zhotoviteľa s predložením záručnej listiny – dokladu preukazujúceho poskytnutie bankovej záruky v zmysle článku XIII. tejto Zmluvy alebo s predložením dokladu preukazujúceho poskytnutie iného zabezpečenia v zmysle článku XIII. tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu podľa bodu 8.1 tohto článku Zmluvy.
- 8.11 V prípade omeškania Zhotoviteľa s doplnením výkonovej zábezpeky a/alebo garančnej zábezpeky po ich čerpaní Objednávateľom, a to až do výšky 5 % z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 tejto Zmluvy v období od podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela do uplynutia záručnej doby, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny Diela bez DPH za každý deň omeškania.
- 8.12 V prípade, ak sa právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR preukáže, že sa Zhotoviteľ pri získaní zákazky dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu:
- a) vo výške 25 % z celkovej ceny Diela bez DPH, ak v procese verejného obstarávania nepredložil ponuku hospodársky subjekt, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody,
 - b) vo výške 10 % z celkovej ceny Diela bez DPH, ak v procese verejného obstarávania predložil ponuku aspoň jeden hospodársky subjekt, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek tomu sa stal úspešným uchádzačom účastníkom kartelovej dohody.
- 8.13 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v zmysle tohto článku a to na základe písomnej výzvy Objednávateľa, ktorá bude obsahovať variabilný symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie. V prípade ak Zhotoviteľ zmluvnú pokutu nezaplatí dobrovoľne, zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený svoju splatnú pohľadávku titulom zmluvnej pokuty jednostranne započítať voči akejkoľvek splatnej pohľadávke Zhotoviteľa.
- 8.14 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia záväzku zabezpečeného zmluvnou pokutou.
- 8.15 Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej Zhotoviteľom vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

Článok IX.

Zodpovednosť za vady, záruka

- 9.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. II ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN a ostatných predpisov.

Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že Dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené v projektovej dokumentácii (ak bola predložená) a v platných právnych a technických predpisoch. Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané Dielo, ktoré má vady a nedorobky brániace riadnemu užívaniu Diela. Dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsúhlaseným technologickým postupom prác, právnymi predpismi a technickými normami platnými v SR alebo s dohodou zmluvných strán, prípadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané všetky dohodnuté práce, prípadne neboli odovzdané dokumenty podľa Čl. III. bodu 3.6 tejto zmluvy.

- 9.2 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 9.1, má predmet zmluvy vady. Vadou sa okrem zákonného vymedzenia rozumie aj:
- a) odchýlka v kvalite, v rozsahu a parametroch Diela stanovených zmluvou, a to najmä ak vykonané Dielo nezodpovedá výsledku, ktorý je požadovaný touto zmluvou alebo dodanie iného Diela, ako bolo dohodnuté,
 - b) nedokončená práca alebo nedodanie niektorého čiastkového plnenia na Dielo,
 - c) akákoľvek vada, porucha, chyba alebo nedostatok Diela, ktorý spôsobuje čo aj len čiastočnú nefunkčnosť alebo zhoršuje funkčnosť Diela,
 - d) ak Dielo nebolo zhotovené a dodané Objednávateľovi za podmienok uvedených v tejto zmluve alebo v súlade s podmienkami a špecifikáciami uvedenými v jej prílohách,
 - e) vady v dokladoch alebo právne vady.

V prípade zistenia vád a nedostatkov bude spísaný ich zoznam s uvedením dohodnutých termínov odstránenia. V prípade, že vady a nedostatky budú drobného charakteru a nebudú brániť riadnemu užívaniu Diela, môže Objednávateľ prevziať vykonané Dielo s určením termínu odstránenia vád a nedostatkov. Po ich odstránení bude spísaný zápis rozhodujúci pre určenie začiatku záručnej doby na Dielo.

- 9.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad výskytu vád Diela, že počas záručnej doby (bod 9.5) má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť takéto vady Diela na svoje náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oprávnených vád Diela **do 72 hodín, v prípade havarijného stavu do 24 hodín** po uplatnení reklamácie Objednávateľom a vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr v termíne uvedenom v písomnej výzve Objednávateľa na odstránenie vád, ak sa s Objednávateľom písomne nedohodne inak.

Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.

Do doby odstránenia vád nie je Objednávateľ povinný platiť cenu alebo jej časť, ktorá by zodpovedala jeho nároku na zľavu z ceny, ak by vady neboli odstránené.

- 9.4 Nároky Objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v takomto prípade Objednávateľ môže:

- a) požadovať odstránenie vád dodaním náhradnej časti Diela za vadnú časť Diela, dodanie chýbajúcej časti Diela a požadovať odstránenie právnych vád,
- b) požadovať odstránenie vád opravou Diela, ak sú vady opraviteľné,
- c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny Diela alebo
- d) odstúpiť od zmluvy.

Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v požadovanom termíne, ak ich neodstráni správne, prípadne ich nezačne odstraňovať v dohodnutom termíne alebo je vzhľadom ku všetkým okolnostiam zrejmé, že vady v požadovanom termíne neodstráni, Objednávateľ je oprávnený požadovať zľavu z ceny Diela

alebo odstrániť ich sám alebo dať ich odstrániť tretou osobou, a to na náklady Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje a je povinný takto vynaložené náklady Objednávateľovi nahradiť. Náhrada takto vzniknutých nákladov môže byť vykonaná vystavením faktúry so splatnosťou 10 dní odo dňa doručenia Zhotoviteľovi.

- 9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela **v záručnej dobe, ktorá je 60 mesiacov**. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené chybným zaobchádzaním s Dielom po jeho prevzatí. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím stavebných materiálov a vecí poskytnutých Objednávateľom, na nevhodnosť ktorých Objednávateľ upozornil, ale ten na ich použitie písomne trval, alebo ak Zhotoviteľ ani pri maximálnej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.
- 9.6 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo užívať pre jeho vady alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri ich odstraňovaní došlo k výmene jednotlivých častí za nové na základe súhlasu oboch zmluvných strán, platí, že pre nové časti Diela začína plynúť nová záručná doba 60 mesiacov odo dňa nasledujúceho po podpísaní protokolu o odstránení vady alebo nedorobku.

Článok X. **Zmena zmluvy**

- 10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny tejto zmluvy budú vykonané v súlade so ZoVO.
- 10.2 Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu zmluvy spolu s návrhom dodatku musí obsahovať vyčerpávajúce odôvodnenie zavedenia navrhovanej zmeny a dokumenty potvrdzujúce opodstatnenosť jej zavedenia, vrátane požadovaných príloh vo dvoch originálnych vyhotoveniach:
- projektová dokumentácia s vyznačenými zmenami (vrátane výkazu výmer) potvrdená stavebným dozorom a zodpovedným projektantom,
 - rozpočet (prepočty, odpočty a rozpočet po zmene) potvrdený stavebným dozorom (aj elektronickú verziu v programe MS Excel na CD),
 - kópie zápisov zo stavebného denníka so zápisom o potrebe navrhovanej zmeny,
 - súhlas stavebného dozoru s navrhovanými zmenami,
 - fotodokumentácia,
 - iné (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, odborné posudky a pod.),
 - ak relevantné - rozhodnutie stavebného úradu o zmene stavby,
 - výpis zo stavebného denníka týkajúci sa navrhovanej zmeny, schválené stavebným dozorom a osobou zodpovednou v realizačných veciach za Objednávateľa.

Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu zmluvy spolu s návrhom dodatku musí byť doručená Objednávateľovi bezodkladne ako vznikne potreba zmeny zmluvy.

Článok XI. **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť a osobitné ustanovenia**

- 11.1 Ani jedna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojej povinnosti podľa zmluvy, ak preukáže, že nesplnenie povinnosti nastalo následkom mimoriadnych, nepredvídateľných a neodvratiteľných udalostí, **prekážky ani ich následky nebolo možné v čase uzatvárania zmluvy predvídať**, prekážkam ani ich následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť zmluvné strany považujú najmä atmosférické vplyvy alebo prírodné udalosti, ako je najmä požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo zrútenie pilotovaného lietajúceho telesa, jeho časti alebo jeho nákladu, víchrica, zosúvanie pôdy, zosúvanie skál alebo zeminy, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, zemetrasenie, pád snehu, náraz vozidla, nadzvuková vlna, záplava, povodeň, náhodné a náhle poškodenie alebo zničenie veci kvapalinou unikajúcou z vodovodného zariadenia a/alebo skutočnosti spôsobené alebo vyvolané tretími subjektmi, najmä

vandalské činy, protiprávne poškodenie, objektívny nedostatok resp. výpadok potrebných materiálov, výrobkov na trhu a nemožnosť ich získať, ako aj nekonanie príslušných riadiacich orgánov.

- 11.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na okolnosti uvedené v bode 11.1 tohto článku, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k takejto dohode, má zmluvná strana, ktorá sa oprávnené odvoláva na tieto okolnosti, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

Článok XII.

Odstúpenie od zmluvy

- 12.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, **najmä ak:**

Zhotoviteľ podstatne poruší niektorú zo svojich povinností v prípadoch, ak podľa tejto zmluvy:

- a) je v omeškaní s plnením termínov podľa Čl. III. bodu 3.2 tejto zmluvy,
- b) bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane Objednávateľa,
- c) nepredloží Objednávateľovi na odsúhlasenie harmonogram prác pri prevzatí staveniska podľa Čl. III. bodu 3.2.6 tejto zmluvy,
- d) bez náležitého zdôvodnenia neplní harmonogram prác,
- e) poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z Čl. VI. tejto zmluvy,
- f) poruší povinnosť vyplývajúcu z Čl. VII. bodu 7.27 tejto zmluvy,
- g) poruší povinnosť vyplývajúcu z Čl. VII. bodu 7.28 tejto zmluvy,
- h) ak preruší vykonávanie Diela a nebude v prácach pokračovať ani do 7 dní od písomnej výzvy zo strany Objednávateľa,
- i) neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy určeným technologickým postupom prác, STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa nevykoná nápravu v určenej lehote,
- j) napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa o vadách plnenia (zápisom v stavebnom denníku alebo iným vhodným spôsobom) pokračuje v plnení s vadami alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu určenej na odstránenie vady túto neodstránil. V rozsahu väd plnenia nie je Objednávateľ povinný vykonať úhradu platby a až do ich odstránenia nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej čiastky stanoví Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu väd plnenia v súlade s cenovou ponukou, ktorá je súčasťou tejto zmluvy.

- 12.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj z ďalších zákonných alebo zmluvných dôvodov:

- a) Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy iným než podstatným spôsobom a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej lehote na nápravu,
- b) Zhotoviteľ stratil spôsobilosť vyžadovanú zákonom č. 343/2015 Z. z. alebo stratil iné právne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,
- c) v rámci kontroly verejného obstarávania zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, bolo konštatované porušenie zákona,
- d) na majetok Zhotoviteľa je vyhlásený konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre nedostatok majetku alebo je Zhotoviteľovi povolená reštrukturalizácia alebo Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, preruší alebo iným spôsobom skončí svoju podnikateľskú činnosť,
- e) u Zhotoviteľa prebehla zmena kontroly, organizačná zmena, zmena právnej formy, zmena štatutárnych orgánov, predaj podniku alebo jeho časti, a tieto zmeny nie sú pre

Objednávateľ a konajúc rozumne a odôvodnene akceptovateľné alebo nie sú súladné so zákonom č. 343/2015 Z. z.,

- f) právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR bolo konštatované, že Zhotoviteľ sa pri získaní zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž,
- g) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa § 19 zákona č. 343/2015 Z. z.,
- h) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z.

12.3 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak:

- a) Objednávateľ bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane Zhotoviteľa,
- b) Objednávateľ je v omeškaní s platením ceny za Dielo o viac ako 90 dní,
- c) Objednávateľ bezdôvodne neprevezme riadne ukončené Dielo pripravené na odovzdanie,
- d) z iných zákonných alebo zmluvných dôvodov.

Článok XIII. Garančná zábezpeka

- 13.1 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 10 dní odo dňa podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela odovzdať Objednávateľovi záručnú listinu - doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť Objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti Zhotoviteľa za vady (a nedorobky) Diela podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou počas trvania záručnej doby, z titulu povinnosti Zhotoviteľa zaplatiť Objednávateľovi zmluvné pokuty podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou počas trvania záručnej doby, ako aj z titulu zodpovednosti Zhotoviteľa za škodu spôsobenú podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou počas trvania záručnej doby, **a to vo výške 5 % z ceny Diela bez DPH** uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 tejto Zmluvy; plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len doručením písomnej výzvy Objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej Objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z registra právnických osôb Objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z bankovej záruky) (ďalej len **“garančná banková záruka“**). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky voči banke Objednávateľ Zhotoviteľ a bezodkladne informuje.

Pozn.: Objednávateľ bude akceptovať aj zloženie garančnej zábezpeky na účet Objednávateľa, tento „alternatívny“ zabezpečovací nástroj bude použitý na rovnaký účel ako banková záruka.

- 13.2 Garančná banková záruka bude vystavená v prospech Objednávateľa „bez výhrad“ a bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 13.3 Garančná banková záruka musí obsahovať záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti Objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 5 % z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 tejto Zmluvy v období od podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela do uplynutia záručnej doby.
- 13.4 Objednávateľ je oprávnený použiť garančnú bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ:
- a) poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,

- b) nesplní na základe písomnej výzvy Objednávateľa v lehote nej určenej povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne poskytnúť Objednávateľovi primeranú zľavu z ceny Diela z titulu zodpovednosti za vady (a nedorobky) Diela, nahradiť Objednávateľovi skutočne vynaložené náklady na odstránenie reklamovaných väd Diela, zaplatiť Objednávateľovi zmluvné pokuty, nahradiť Objednávateľovi spôsobenú škodu.
- 13.5 Garančná banková záruka musí trvať po celú záručnú dobu podľa tejto Zmluvy (60 mesiacov) a nesmie byť po uvedení doby odvolateľná. Zhotoviteľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky Objednávateľom doplniť garančnú bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):
- a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku alebo
 - b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky, pričom Zhotoviteľ alebo banka doručí Objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.
- 13.6 Obsahom garančnej bankovej záruky musí byť okrem iného aj záväzok banky vystavujúcej garančnú bankovú záruku predĺžiť platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov Zhotoviteľa voči Objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.
- 13.7 V prípade využitia garančnej bankovej záruky alebo jej časti Objednávateľom, bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky, t. j. 5 % z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 tejto Zmluvy, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho splnenia Zmluvy sa banková záruka vráti Zhotoviteľovi do 30 dní po uplynutí záručnej doby.

Alternatíva - zloženie finančných prostriedkov na účet Objednávateľa:

- 13.8 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela predložiť doklad o zložení finančných prostriedkov na účet Objednávateľa slúžiacich ako zábezpeka voči akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávke Objednávateľa voči Zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti Zhotoviteľa za vady (a nedorobky) Diela podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou počas trvania záručnej doby, z titulu povinnosti Zhotoviteľa zaplatiť Objednávateľovi zmluvné pokuty podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou počas trvania záručnej doby, ako aj z titulu zodpovednosti Zhotoviteľa za škodu spôsobenú podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou počas trvania záručnej doby, **a to vo výške 5 % z ceny Diela bez DPH** uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 tejto Zmluvy (ďalej len **“garančná zábezpeka“**). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej zábezpeky Objednávateľ Zhotoviteľovi bezodkladne informuje.
- 13.9 Zhotoviteľ súhlasí s tým, že z garančnej zábezpeky je Objednávateľom oprávnený uspokojiť svoje nároky voči nemu na zaplatenie a to až do výšky 5 % z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 tejto Zmluvy v období od podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela do uplynutia záručnej doby.
- 13.10 Objednávateľ je oprávnený použiť garančnú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ:
- a) poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,
 - b) nesplní na základe písomnej výzvy Objednávateľa v lehote nej určenej povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne poskytnúť Objednávateľovi primeranú zľavu z ceny Diela z titulu zodpovednosti za vady (a nedorobky) Diela, nahradiť Objednávateľovi skutočne vynaložené náklady na odstránenie reklamovaných väd Diela, zaplatiť Objednávateľovi zmluvné pokuty, nahradiť Objednávateľovi spôsobenú škodu.

- 13.11 Garančná zábezpeka musí trvať po celú záručnú dobu podľa tejto Zmluvy (60 mesiacov) a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. Zhotoviteľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej zábezpeky Objednávateľom doplniť garančnú zábezpeku do jej pôvodnej výšky.
- 13.12 V prípade využitia garančnej zábezpeky alebo jej časti Objednávateľom, bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť garančnú zábezpeku do plnej výšky, t. j. 5 % z ceny Diela bez DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 tejto Zmluvy, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho splnenia Zmluvy sa garančná zábezpeka vráti Zhotoviteľovi do 30 dní po uplynutí záručnej doby.

Článok XIV. Záverečné ustanovenia

- 14.1 Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotoviteľ sa bude riadiť tiež písomnými pokynmi Objednávateľa, zapísanými v stavebnom denníku a písomnými dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán v príslušnom predstihu.
- 14.2 Ostatné skutočnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi, najmä: stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonnými normami o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ďalšími právnymi predpismi záväznými na území Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 343/2015 Z. z. a zákonom č. 315/2016 Z. z., s čím obe zmluvné strany bez výhrad súhlasia.
- 14.3 V prípade, kedy táto zmluva alebo zákon zakotvuje povinnosť doručovať písomnosť druhej strane, doručuje sa písomnosť:
- a) v listinnej podobe na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo aktualizované adresy podľa písomných oznámení alebo výpisov z verejne prístupných evidencií (výpis z obchodného registra a pod.) ako doporučená zásielka, alebo
 - b) v elektronickej podobe autorizovaná v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov do aktívnej elektronickej schránky adresáta ako elektronický dokument, ktorý sa nedoručuje do vlastných rúk.

Listinná zásielka sa považuje za doručenie v deň jej dôjdenia do sféry adresáta, a to aj v prípade, ak si adresát zásielku v ten deň nevyzdvihne a neoboznámi sa s jej obsahom.

Elektronická zásielka sa považuje za doručenie v deň jej doručenia do elektronickej schránky adresáta, a to aj v prípade, ak si adresát zásielku v ten deň neotvorí a neoboznámi sa s jej obsahom.

Týmto ustanovením nie sú dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umožňujú zmluvným stranám spolu komunikovať elektronicky e-mailom alebo zápisom v stavebnom denníku.

- 14.4 Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, resp. neúčinné ustanovenie novým ustanovením platným, resp. účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému ekonomickému účelu ustanovenia neplatného, resp. neúčinného. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 14.5 Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za zvlášť nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení.

Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, celý jej text prečítali a pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

Táto zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach, Objednávateľ obdrží po štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ po dvoch vyhotoveniach zmluvy. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia. Zmluvné strany si dohodli odkladaciu podmienku účinnosti zmluvy, a to tak, že táto zmluva nadobudne účinnosť až okamihom, keď príslušný stavebný úrad vydá overovaciu doložku projektu stavby. V prípade, ak príslušný stavebný úrad do 30 kalendárnych dní odo dňa podpisu tejto zmluvy nevydá overovaciu doložku projektu stavby, zmluva zaniká a medzi zmluvnými stranami nevzniknú žiadne práva ani povinnosti, s výnimkou povinností vyplývajúcich zo zákona.

Ak táto zmluva nenadobudne účinnosť do 6 (šiestich) mesiacov od jej uzavretia, zmluvné strany sa ďalej dohodli, že uplynutím 6 (šiestich) mesiacov od jej uzavretia táto zmluva zaniká.

Povinnosť zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv postupom podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov týmto nie je dotknutá.

Príloha č. 1: Cenová ponuka

Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 3: Odpovede na otázky vo VO z IS EVO

V Trstenej dňa 29.12.2025

V Trstenej dňa 29.12.2025

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
MUDr. Marian Tholt
riaditeľ

.....
UNITEAM, spol. s r.o.
Ing. Ján Tuka
konateľ

Príloha č. 1 - Cenová ponuka

Príloha č. 2 - Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch

Názov subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky <i>(Stavebný objekt a popis prác)</i>	Podiel subdodávky k hodnote Diela vyjadrený sumou vrátane DPH
APIAGRA s.r.o	31578977	Vzduchotechnika	105 254,38 €
CRYOMONT s.r.o	36495913	Medicínske plyny	13 448,82 €

Názov subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa <i>(meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)</i>
APIAGRA s.r.o	Lujza Sochová, Rabčice 644 , 029 45 Rabčice , 11.02.1990
CRYOMONT s.r.o	Marek Truchan , Osloboditeľov 376/30 , 094 13 Sečurov, 01.09.1976

Podpis :

Dátum: 29. 12. 2025

V prípade, že víťazný uchádzač neuvažuje so subdodávateľmi, prílohu č. 2 predloží tiež a v stĺpci „Podiel subdodávky k hodnote diela vyjadrený sumou“ uvedie hodnotu 0.

Stavba Prístavba objektu magnetickej rezonancie HNŠP Trstená
--

Ks:

Zákazka: T2025/060	Spracoval: Ing. Ján Tuka	Dňa	27.11.2025
--------------------	--------------------------	-----	------------

27.11.2025

IČO:	DIČ:
------	------

DIČ:

IČO: DIČ:

D|Č:

IČO: 31608116	DIČ: SK2020426903
---------------	-------------------

DIČ: SK2020426903

Odberateľ	26	Dodávateľ
-----------	----	-----------

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Prístavba objektu magnetickej rezonancie HNsP Trstená

Sadzby DPH	
A	B
23 %	0 %

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	atné náklady sta	Cena	
SO 01 Príprava územia	9 577,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9 577,99	
SO 02 Prístavba objektu magnetickej rezonancie stavba	396 645,43	0,00	0,00	0,00	0,00	396 645,43	
SO 03 Preložka vnútroareálových rozvodov NN	3 187,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187,33	
SO04 Preložka rozvodov vnútroareálového osvetlenia	2 060,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,32	
SO 05 Úprava spevnených plôch a terénne úpravy	7 616,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 616,30	
Celkom bez DPH	419 087,37	0,00	0,00	0,00	0,00	419 087,37	
DPH 23% z	419 087,37					96 390,10	
DPH 0% z	0,00					0,00	
Celkom v EUR						515 477,47	

Stavba Prístavba objektu magnetickej rezonancie HNŠP Trstená
--

Miesto:

Ks:

27.11.2025

Odberateľ: Hornooravská NsP Trstená, Mieru 549/16

DIČ:

Projektant: A-projekt-rk, s.r.o.Nám.Š.N.Hýroša 2230/12, Ružomberok- ing.Ján Potoma

D|Č:

Dodávateľ: UNITEAM, spol. s.r.o, Oravická 1759 , 028 01 Trstená

DIČ: SK2020426903

Odberateľ	26	Dodávateľ
-----------	----	-----------

Odberateľ: Hornooravská NsP Trstená, Mieru 549/16				Spracoval: Ing. Ján Tuka		
Projektant: A-projekt-rk, s.r.o.Nám.Š.N.Hýroša 2230/12, Ružomberok- ing.Ján Potoma				Ks:		
Dodávateľ: UNITEAM, spol. s.r.o, Oravická 1759 , 028 01 Trstená				Dátum: 27.11.2025		
Stavba Prístavba objektu magnetickej rezonancie HN sP Trstená						
Objekt SO 01 Príprava územia						
Prehľad rozpočtových nákladov						
Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)	
Práce HSV						
ZEMNÉ PRÁCE	3 008,30	0,00	3 008,30	0,0000	234,3400	
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	6 569,69	0,00	6 569,69	0,0000	0,1500	
Práce HSV	9 577,99	0,00	9 577,99	0,0000	234,4900	
Celkom v EUR	9 577,99	0,00	9 577,99	0,0000	234,4900	

Rozpočet Prístavba objektu magnetickej rezonancie HNŠP Trstená / SO 01 Príprava územia

	Odberateľ: Hornooravská NsP Trstená, Mieru 549/16						Spracoval: Ing. Ján Tuka			
	Projektant: A-projekt-rk, s.r.o.Nám.Š.N.Hýroša 2230/12, Ružomberok- ing.Ján Potoma						Ks:			
	Dodávateľ: UNITEAM, spol. s.r.o , Oravická 1759 , 028 01 Trstená									
	Zákazka Prístavba objektu magnetickej rezonancie HNŠP Trstená						Dátum:	27.11.2025		
	Objekt SO 01 Príprava územia									
	Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		Práce HSV								
1		ZEMNÉ PRÁCE								
1	112101102	B7 - Vyrúbanie listnatých stromov priemer do 500 mm	kus	2,000	6,00	0,00	12,00	0,000	0,000	0,000
2	112201102	B7 - Odstránenie pŕhov a koreňou v priemere do 500 mm	kus	2,000	6,00	0,00	12,00	0,000	0,000	0,000
3	113106611	B1 - Rozoberanie zámkovej dlažby do 20 m2	m2	17,000	3,00	0,00	51,00	0,000	0,000	4,420
4	113107124	B1 - Odstránenie podkladov z kameniva drveného hrúbky do 400 mm s plochou do 200 m2	m2	17,000	10,00	0,00	170,00	0,000	0,000	9,520
5	113107225	B5b - Odstránenie podkladov z kameniva hrubého drveného hrúbky do 500 mm s plochou nad 200 m2	m2	237,000	10,00	0,00	2 370,00	0,000	0,000	170,640
6	113107242	B5a - Odstránenie krytov asfaltových hrúbky do 100 mm s plochou nad 200 m2	m2	237,000	0,90	0,00	213,30	0,000	0,000	42,897
7	113202111	B4 - Vytrhanie obrubníkov stojatých s vybúraním lôžka s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok	m	27,000	2,00	0,00	54,00	0,000	0,000	3,915
8	113204111	B2 - Vytrhanie obrubníkov záhonových s vybúraním lôžka s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok	m	40,000	0,90	0,00	36,00	0,000	0,000	1,600
9	113307321	B3 - Odstránenie schodiska z betónu prostého hrúbky do 150 mm plochy do 200 m2	m2	6,000	15,00	0,00	90,00	0,000	0,000	1,350
1		ZEMNÉ PRÁCE			3 008,30	0,00	3 008,30		0,000	234,340
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
10	979089012	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 ..	t	194,494	8,00	0,00	1 555,95	0,000	0,000	0,000
11	979089101	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií /asfalt/ kategórie "N" - nebezpečné 17 02 04	t	40,000	30,00	0,00	1 200,00	0,000	0,000	0,000
12	919735112	B5a - Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hrúbky do 100 mm	m	21,650	5,50	0,00	119,08	0,000	0,001	0,000
		8.83+8.82+2.00*2		21,650						
13	919735123	B9 - Vyfrézovanie existujúceho betónového obrubníka hrúbky do 150 mm	m	1,500	20,00	0,00	30,00	0,000	0,000	0,000
14	966005111	B6 - Rozobratie a odstránenie lavičky osadenej s betónovými pätkami	ks	2,000	10,00	0,00	20,00	0,000	0,000	0,070
15	966006132	B8 - Odstránenie smetného koša s betónovou pätkou	kus	1,000	10,00	0,00	10,00	0,000	0,000	0,082

Rozpočet Prístavba objektu magnetickej rezonancie HNŠP Trstená / SO 01 Príprava územia

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Sutina
16	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu do 5 km so zložením	t	234,494	8,00	0,00	1 875,95	0,000	0,000	0,000
17	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu	t	234,494	7,50	0,00	1 758,71	0,000	0,000	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			6 569,69	0,00	6 569,69		0,000	0,150
		Práce HSV			9 577,99	0,00	9 577,99		0,000	234,490
		Celkom v EUR			9 577,99	0,00	9 577,99		0,000	234,490

Stavba Prístavba objektu magnetickej rezonancie HNŠP Trstená					
Objekt SO 02 Prístavba objektu magnetickej rezonancie stavba				Miesto:	
				Ks:	
Zákazka: T2025/060		Spracoval: Ing. Ján Tuka		Dňa	27.11.2025
Odberateľ: Hornooravská NšP Trstená, Mieru 549/16					
IČO:			DIČ:		
Projektant: A-projekt-rk, s.r.o.Nám.Š.N.Hýroša 2230/12, Ružomberok- ing.Ján Potoma					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ: UNITEAM, spol. s.r.o , Oravická 1759 , 028 01 Trstená					
IČO: 31608116			DIČ: 31608116		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B
1	HSV	98 788,41	1 320,88	100 109,29	7 Ostatné náklady 0,00
2	PSV	83 328,69	60 466,16	143 794,85	8
3	MONT	152 741,29	0,00	152 741,29	9 Kompletačná činnosť 0,00
4	OST				10 HZS 0,00
5	VN				11
6	Spolu			396 645,43	12 Spolu 0,00
C	VRN			D VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]		0,00	16 Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmienk.0% z [H+P]		0,00	17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]		0,00	18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14				19	
15				20 Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady	
				21 Súčet riadkov 6,10,20	396 645,43
				22 DPH 23% z 396 645,43	91 228,45
				23 DPH 0% z 0,00	0,00
				24 Spolu v EUR	487 873,88
				F	
Odberateľ			26 Dodávateľ		

Odberateľ: Hornooravská NsP Trstená, Mieru 549/16				Spracoval: Ing. Ján Tuka
Projektant: A-projekt-rk, s.r.o.Nám.Š.N.Hýroša 2230/12, Ružomberok- ing.Ján Potoma				Ks:
Dodávateľ: UNITEAM, spol. s.r.o , Oravická 1759 , 028 01 Trstená				Dátum: 27.11.2025
Stavba Prístavba objektu magnetickej rezonancie HNSP Trstená				
Objekt SO 02 Prístavba objektu magnetickej rezonancie stavba				
Prehľad rozpočtových nákladov				
Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)
Práce HSV				
ZEMNÉ PRÁCE	4 326,14	294,91	4 621,05	26,9100
ZÁKLADY	21 153,13	0,00	21 153,13	287,9600
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	17 250,90	0,00	17 250,90	54,0500
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	15 864,91	0,00	15 864,91	118,8300
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	29 514,96	1 025,97	30 540,93	49,6100
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	7 930,46	0,00	7 930,46	12,2300
PRESUNY HMÔT	2 747,91	0,00	2 747,91	0,0000
Práce HSV	98 788,41	1 320,88	100 109,29	549,5900
Práce PSV				
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	1 088,44	2 333,45	3 421,89	289,7000
POVLAKOVÉ KRYTINY	5 977,63	3 677,14	9 654,77	32,0900
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	1 837,09	11 484,87	13 321,96	0,1800
AKUSTICKÉ A PROTIOTRASOVÉ OPATRENIA	262,43	3 053,13	3 315,56	0,0000
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	30 293,00	0,00	30 293,00	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE, MEDICINÁLNE PLYNY - ROZVOD POTRUBIA	20 440,00	0,00	20 440,00	0,0000
DREVOSTAVBY	6 398,12	0,00	6 398,12	1,2800
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	5 720,16	0,00	5 720,16	0,7300
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	501,50	1 925,00	2 426,50	0,3000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	2 615,08	28 495,15	31 110,23	5,1200
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	788,37	1 218,20	2 006,57	1,0400
PODLAHY POVLAKOVÉ	1 360,16	6 555,96	7 916,12	0,1700
OBKLADY KERAMICKÉ	1 497,22	1 723,26	3 220,48	1,2200
NÁTERY	796,56	0,00	796,56	0,0400
MALBY	2 663,93	0,00	2 663,93	0,3500
ČALÚNNICKÉ ÚPRAVY	1 089,00	0,00	1 089,00	0,0600
Práce PSV	83 328,69	60 466,16	143 794,85	332,2700
Montážne práce				
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	37 653,24	0,00	37 653,24	0,0000
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH Z	6 601,22	0,00	6 601,22	0,0000
EPS+HSP	22 914,16	0,00	22 914,16	0,0000
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	85 572,67	0,00	85 572,67	0,0000
Montážne práce	152 741,29	0,00	152 741,29	0,0000
Celkom v EUR	334 858,39	61 787,04	396 645,43	881,8600

Sutina (T)	
0,0000	
0,0000	
0,0000	
0,0000	
0,0000	
23,2400	
0,0000	
23,2400	
0,0000	
0,0000	
0,0000	
0,0000	
0,0000	
0,0000	
0,0000	
0,0000	
0,0000	
0,0300	
0,0000	
0,0000	
0,0000	
0,0000	
0,0000	
0,0000	
0,0000	
0,0000	
0,0000	
0,0000	
0,0000	
0,0300	
0,0000	
0,0000	
0,0000	
0,0000	
0,0000	
23,2700	

Rozpočet Prístavba objektu magnetickej rezonancie HNŠP Trstená / SO 02 Prístavba objektu magnetickej rezonancie stavba

	Odberateľ: Hornooravská NsP Trstená, Mieru 549/16						Spracoval: Ing. Ján Tuka			
	Projektant: A-projekt-rk, s.r.o.Nám.Š.N.Hýroša 2230/12, Ružomberok- ing.Ján Potoma						Ks:			
	Dodávateľ: UNITEAM, spol. s.r.o , Oravická 1759 , 028 01 Trstená									
	Zákazka Prístavba objektu magnetickej rezonancie HNŠP Trstená						Dátum:	27.11.2025		
	Objekt SO 02 Prístavba objektu magnetickej rezonancie stavba									
	Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
1		ZEMNÉ PRÁCE								
1	131201101	Hĺbenie nezapažených jám v hornine triedy 3, do 100 m3	m3	76,417	11,30	0,00	863,51	0,000	0,000	0,000
		"odkop na -0,550								
		(23.35*12.05*0.25)		70,342						
		"odkop pre MR								
		4.5*4.5*0.30		6,075						
2	131201109	Priplatok za lepivosť v hornine triedy 3 pri hĺbení nezapažených jám	m3	76,417	0,10	0,00	7,64	0,000	0,000	0,000
3	132201101	Hĺbenie rýh o šírke do 0,6 m v hornine triedy 3, do 100 m3	m3	35,481	28,70	0,00	1 018,31	0,000	0,000	0,000
		2.96*0.5*1.74+0.85*0.60*1.74		3,463						
		(0.85+20.15+8.49+5.625)*0.6*1.05		22,122						
		(7.0+0.46+11.39)*0.5*1.05		9,896						
4	132201109	Priplatok za lepivosť horniny pri hĺbení rýh o šírke do 0,6 m v hornine triedy 3	m3	35,481	2,50	0,00	88,70	0,000	0,000	0,000
5	132201201	Hĺbenie rýh o šírke od 0,6 m do 2 m v hornine triedy 3, do 100 m3	m3	16,926	17,55	0,00	297,05	0,000	0,000	0,000
		20.15*0.8*1.05		16,926						
6	132201209	Priplatok za lepivosť horniny v hornine triedy 3 pri hĺbení rýh šírka od 0,6 do 2 m	m3	16,926	0,50	0,00	8,46	0,000	0,000	0,000
7	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku na vzdialenosť do 500 m v hornine triedy 1 až 4	m3	128,824	1,40	0,00	180,35	0,000	0,000	0,000
		76.417+35.481+16.926		128,824						
8	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu na vzdialenosť 5000 m v hornine triedy 1 až 4	M3	128,824	4,60	0,00	592,59	0,000	0,000	0,000
		128.824		128,824						
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	128,824	0,50	0,00	64,41	0,000	0,000	0,000
		128.824		128,824						
10	171209000	Poplatok za skládku zeminy, výkopku	t	206,118	5,00	0,00	1 030,59	0,000	0,000	0,000
		128.824*1.6		206,118						
11	174101001	Zásyp sypaninou zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 100 m3 - štrkopieskom	m3	8,950	19,50	0,00	174,53	0,000	0,000	0,000
		"okolo DT								
		(0.6*0.5*89.5)-(0.4*0.5*89.5)		8,950						
12	5833773700	Štrkopiesok drvený, frakcia 0-16, trieda N	m3	16,115	0,00	18,30	294,91	1,670	26,913	0,000

Rozpočet Prístavba objektu magnetickej rezonancie HNŠP Trstená / SO 02 Prístavba objektu magnetickej rezonancie stavba

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		8.953*1.8		16,115						
1		ZEMNÉ PRÁCE			4 326,14	294,91	4 621,05		26,910	0,000
2		ZÁKLADY								
13	271533011	Násyp pod základovú konštrukciu so zhutnením z drveného kameniva frakcie 32-63 mm "pod dosku	m3	18,501	43,61	0,00	806,83	2,070	38,297	0,000
		9.55*5.625*0.10+13.75*2.475*0.10+6.4*2.15*0.10		10,151						
		10.0*5.625*0.10		5,625						
		"okolo MRI								
		(4.0*4.0*0.10)+(4.0*4.0-3.5*3.5)*0.3		2,725						
14	273321411	Betón základových dosiek železový triedy C25/30 XC2(SK)-CI 0,4 - D max 16-S3 "ZD1	m3	57,855	110,00	0,00	6 364,02	2,212	127,983	0,000
		(9.9*14.25+6.9*9.44)*0.20		41,242						
		"ZD2								
		3.5*3.5*0.30		3,675						
		"POD								
		5.625*10.0*0.23		12,938						
15	273351211	Debnenie z dielcov základových dosiek - zhotovenie "ZD1	m2	24,224	12,99	0,00	314,66	0,001	0,016	0,000
		(9.9+14.25+14.25)*0.20+(6.9+2*9.44)*0.20		12,836						
		"ZD2								
		3.5*4*0.30		4,200						
		"POD								
		(5.625+10.0)*2*0.23		7,188						
16	273351212	Debnenie z dielcov základových dosiek - odstránenie	m2	24,224	2,80	0,00	67,83	0,000	0,000	0,000
17	273362101	Výstuž základových dosiek zo zváraných sietí Q335 2969.76/1000	t	2,970	1 150,00	0,00	3 415,22	1,203	3,573	0,000
				2,970						
18	273362102	D+M Výstuž - kompozitná sieť GLASS 4 mm, alebo ekvivalent. (podlaha P5 ZD2) 28.60/1000	t	0,029	1 500,00	0,00	42,90	0,000	0,000	0,000
				0,029						
19	273362420R02	Dodávka a montáž - dilatácia od existujúcej budovy (((14.9+5.6+0.45)*6.7-(2.4*2.95))*1.10	m2	146,614	18,00	0,00	2 639,04	0,004	0,516	0,000
				146,614						
20	27427130410	Murivo základových pásov z betónových debniaciach tvárnic DT40 400 x 500 x 250 mm hrúbky 400 mm s betónovou výplňou C16/20 0.40*0.50*89.50	m3	17,900	145,00	0,00	2 595,50	2,070	37,055	0,000
				17,900						
21	274321411	Betón základových pásov železový triedy C25/30 "základ. pásy pod DT tvárnice	m3	36,008	110,00	0,00	3 960,85	2,212	79,654	0,000
		(20.15*0.8*0.65)		10,478						
		(0.85*0.60*1.34)+(2.96*0.50*1.34)		2,667						
		(8.65+20.15+8.49+5.625)*0.6*0.65		16,737						

Rozpočet Prístavba objektu magnetickej rezonancie HNŠP Trstená / SO 02 Prístavba objektu magnetickej rezonancie stavba

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		(7.0+0.46+11.39)*0.5*0.65		6,126						
22	274361841	Výstuž z ocele 10 505 pre murivo základových pásov z betónových tvárnic a s betónovou výplňou	t	0,860	1 100,00	0,00	946,28	1,002	0,862	0,000
		860.254/1000		0,860						
2		ZÁKLADY			21 153,13	0,00	21 153,13		287,960	0,000
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
23	31127251110	Murivo nosné z tvárnic Ytong Univerzal P3-450 PD 599 x 250 x 249 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu, alebo ekvivalent.	m3	34,153	155,00	0,00	5 293,64	0,444	15,150	0,000
		(6.35+14.2+20.55)*3.75*0.25		38,531						
		-(0.9*2.05*2+1.5*2.5+2.5*2.95+1.2*2.25)*0.25		- 4,379						
24	31127251210	Murivo nosné z tvárnic Ytong Univerzal P3-450 PDK 599 x 300 x 249 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu, alebo ekvivalent.	m3	34,989	155,00	0,00	5 423,35	0,444	15,546	0,000
		(9.95+9.145)*0.30*3.75+(21.15*3.5*0.3)		43,689						
		-(2.5*3.0+2.2*2.0+1.2*2.0+3.5*2.0+3.3+2.0+1.2*2.0)*0.30		- 8,700						
25	317165312	ozn. n3 - Ytong Nenosný preklad 150 × 249 × 1 250 mm, alebo ekvivalent.	kus	5,000	39,00	0,00	195,00	0,040	0,201	0,000
26	317165314	ozn. n5 - Ytong preklad PSF 150-2000 (150x124x2000), alebo ekvivalent.	kus	1,000	48,00	0,00	48,00	0,038	0,038	0,000
27	317165316	ozn. n4 - Ytong preklad PSF 150-2500 (150x124x2500), alebo ekvivalent.	kus	2,000	69,00	0,00	138,00	0,038	0,076	0,000
28	331321511	Betón stĺpov a pilierov hranatých železový triedy C25/30	m3	0,518	105,00	0,00	54,34	2,212	1,145	0,000
		"S1.1								
		0.30*0.25*3.45*2		0,518						
29	331351101	Debnenie stĺpov prierezu štvoruholníka , výška do 4 m, zhotovenie	m2	7,590	22,40	0,00	170,02	0,003	0,021	0,000
		"S1.1								
		(0.3+0.25)*2*3.45*2		7,590						
30	331351102	Debnenie stĺpov prierezu štvoruholníka , výška do 4 m, odstránenie	m2	7,590	3,40	0,00	25,81	0,000	0,000	0,000
31	331361821	Výstuž stĺpov hranatých, oceľ 10 505 zahnutá vo výstuži vencov	t	0,000	1 100,00	0,00	0,00	1,074	0,000	0,000
32	342272115	Priečky z presných tvárnic Ytong priečkových P2-500, 100 × 249 × 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu, alebo ekvivalent.	m2	6,750	24,00	0,00	162,00	0,069	0,463	0,000
		1.8*3.75		6,750						
33	342272117	Priečky z presných tvárnic Ytong priečkových P2-500, 150 × 249 × 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu, alebo ekvivalent.	m2	96,518	34,00	0,00	3 281,63	0,103	9,916	0,000
		(1.0*2.10)		2,100						
		(2.6+5.7+2.6+3.35+1.8+2.75)*3.75		70,500						
		-(0.7*1.97+0.8*1.97*3+1.785*2.08)		- 9,820						
		(1.345+4.15+3*1.5)*3.75		37,481						
		-(0.7*1.97+0.6*1.97*2)		- 3,743						
34	310239411	pzn. 4 - Zamurovanie otvoru pálenými tehliami v murive nadzákladovom akejkoľvek hrúbky na maltu MC	m3	3,422	314,30	0,00	1 075,61	1,893	6,479	0,000
		(4.45*3.3*0.45)-(2.4*2.95*0.45)		3,422						

Rozpočet Prístavba objektu magnetickej rezonancie HNŠP Trstená / SO 02 Prístavba objektu magnetickej rezonancie stavba

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
35	310279841	Zamurovanie otvoru do 4 m2 tvárnicami YTONG v murive, alebo ekvivalent.	m3	2,951	123,00	0,00	362,99	1,177	3,474	0,000
		"pzn 1								
		1.35*2.35*0.30+1.3*2.35*0.30+1.2*1.63*0.30		2,455						
		"pzn 2								
		1.225*0.9*0.45		0,496						
36	317944311	ozn. n2 - Valcované nosníky do pripravených otvorov do čísla 12 bez zamurovani hláv	t	0,028	1 440,00	0,00	40,82	1,090	0,031	0,000
		"L80								
		27/1000*1.05		0,028						
37	317944313	ozn n1 - Valcované nosníky do pripravených otvorov čísla 14-22 bez zamurovani hláv	t	0,201	1 440,00	0,00	288,79	1,090	0,219	0,000
		"I180								
		191.0/1000*1.05		0,201						
38	340239234	pzn 12 - YTONG Zamurovanie otvorov tvárnicami YTONG hr. 250 mm, alebo ekvivalent.	m2	15,000	46,06	0,00	690,90	0,086	1,286	0,000
		5.0+10.0		15,000						
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			17 250,90	0,00	17 250,90		54,050	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
39	411321414	Stropy doskové zo železobetónu triedy C25/30 XC1(SK)- Cl0,4-Dmax16-S3	m3	40,766	110,00	0,00	4 484,24	2,212	90,186	0,000
		"doska D1.1								
		(6.2*9.445+14.6*9.95)*0.20		40,766						
40	411351101	Debnie stropov doskových zhotovenie	m2	216,028	12,00	0,00	2 592,34	0,004	0,948	0,000
		"D1.1								
		(2*6.2+9.445)*0.20+(6.2*9.445)		62,928						
		(2*14.6+9.95)*0.2+(14.6*9.95)		153,100						
41	411351102	Debnie stropov doskových - odstránenie	m2	216,028	3,00	0,00	648,08	0,000	0,000	0,000
42	411354173	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kPa - zhotovenie	m2	188,141	7,00	0,00	1 316,99	0,004	0,728	0,000
		"D1.1								
		5.8*9.145+14.0*9.65		188,141						
43	411354174	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kPa - odstránenie	m2	188,141	3,00	0,00	564,42	0,000	0,000	0,000
44	411361821	Výstuž stropov oceľou triedy EN10080 - B500B	t	2,423	1 250,00	0,00	3 029,03	1,017	2,464	0,000
		"vrchná								
		1229.491/1000		1,229						
		"dolná								
		1193.732/1000		1,194						
45	413321414	Nosníky zo železobetónu triedy C25/30XC1 (SK) cl0,4 Dmax16-S3	m3	1,633	115,00	0,00	187,81	2,212	3,613	0,000
		"P1.1								
		0.25*0.70*3.8*2		1,330						
		"P1.2								
		0.25*0.25*4.85		0,303						

Rozpočet Prístavba objektu magnetickej rezonancie HNŠP Trstená / SO 02 Prístavba objektu magnetickej rezonancie stavba

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Sutina
46	413351109	Debnenie nosníkov bez podpornej drevenej konštrukcie tradičné - zhotovenie	m2	16,178	12,00	0,00	194,13	0,004	0,060	0,000
		"P1.1								
		(0.25+2*0.7)*3.8*2		12,540						
		"P1.2								
		(0.25+2*0.25)*4.85		3,638						
47	413351110	Debnenie nosníkov bez podpornej drevenej konštrukcie tradičné - odstránenie	m2	16,178	3,00	0,00	48,53	0,000	0,000	0,000
48	413351213	Podporná konštrukcia nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa - zhotovenie	m2	3,223	7,00	0,00	22,56	0,006	0,020	0,000
49	413351214	Podporná konštrukcia nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa - odstránenie	m2	3,113	3,00	0,00	9,34	0,000	0,000	0,000
		"P1.1								
		0.25*3.8*2		1,900						
		"P1.2								
		4.85*0.25		1,213						
50	413361821	Výstuž nosníkov, trámov a prievlakov oceľou triedy 10 505 /B500A/- zahrnutá vo výstuži vencov	t	0,000	1 100,00	0,00	0,00	1,017	0,000	0,000
51	417321515	Betón železový stužujúcich pásov a vencov triedy C25/30	m3	8,425	110,00	0,00	926,75	2,262	19,056	0,000
		"V1								
		0.20*0.25*75.5		3,775						
		"A1.1								
		0.30*0.25*62.0		4,650						
52	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov - zhotovenie	m2	45,700	12,73	0,00	581,76	0,007	0,332	0,000
		"V1								
		75.5*0.20*2		30,200						
		"A1.1								
		62.0*0.25		15,500						
53	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov - odstránenie	m2	45,700	2,00	0,00	91,40	0,000	0,000	0,000
54	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z ocele triedy - B500B	t	0,802	1 312,50	0,00	1 052,53	1,068	0,856	0,000
		801.928/1000		0,802						
55	413232211	Zamurovanie záhlavia valcovaných nosníkov výšky do 150 mm palenými tehľami	kus	8,000	5,00	0,00	40,00	0,024	0,193	0,000
		"n2								
		4*2		8,000						
56	413232221	Zamurovanie záhlavia valcovaných nosníkov výšky do 300 mm palenými tehľami	kus	6,000	12,50	0,00	75,00	0,063	0,376	0,000
		"n1								
		3*2		6,000						
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			15 864,91	0,00	15 864,91		118,830	0,000
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
57	611461218	Baumit Náter pre uzatvorenie podkladu stropov pomocou uzatváracieho základu SperrGrund, alebo ekvivalent.	m2	40,710	5,80	0,00	236,12	0,000	0,019	0,000
		"1.11								

Rozpočet Prístavba objektu magnetickej rezonancie HNŠP Trstená / SO 02 Prístavba objektu magnetickej rezonancie stavba

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		21.14		21,140						
		"1.13								
		12.82		12,820						
		"WC imobilný								
		2.5*2.7		6,750						
58	611461242	BAUMIT Vnútná omietka stropov Maxima jemná vápenno-cementová, miešanie v miešačke, nanášanie ručné, hrúbka 4-6 mm, alebo ekvivalent.	m2	40,710	12,00	0,00	488,52	0,007	0,269	0,000
59	611481117	Lepiaca malta BAUMIT BAUKLEBER s vloženou sklotext. sieťkou BAUMIT STARTEX, alebo ekvivalent. - stropy	m2	40,710	4,99	0,00	203,14	0,006	0,241	0,000
60	612451111	pzn 4 - Zalicovanie muriva s existujúcimi stenami omietka hrubá zatretá 2*25mm stien v podlaží a schodiskách	m2	11,750	6,50	0,00	76,38	0,036	0,418	0,000
		"pzn 4								
		(4.55+2*3.6)*1.0		11,750						
61	612465218	Baumit Náter penetračný stien pomocou uzatváracieho základu SperrGrund, alebo ekvivalent.	m2	552,272	3,50	0,00	1 932,95	0,000	0,255	0,000
62	612465242	BAUMIT Vnútná omietka stien Maxima jemná vápenno-cementová, miešanie v miešačke, nanášanie ručné, hrúbka 4 -6 mm, alebo ekvivalent.	m2	480,128	10,00	0,00	4 801,28	0,006	3,025	0,000
		552.272-72.144		480,128						
63	612473186	D+M zabudované rohovníky k vnútornej omietke zo suchých zmesí	m	52,580	2,50	0,00	131,45	0,000	0,024	0,000
		((3.3+2*2.0)*2+(1.2+2*2.0)+(2.0+2*2.0)+(1.2+2*2.0))*1.10		34,100						
		((2.5+2*3.0)+(2.4+2*2.95))*1.10		18,480						
64	61248101111	D+M Omietkový profil Baumit pre tvorbu bosaží 20x20+penetrácia+maľovka	m	38,000	24,50	0,00	931,00	0,001	0,032	0,000
65	612481119	Lepiaca malta BAUMIT BAUKLEBER s vloženou sklotext. sieťkou BAUMIT STARTEX, alebo ekvivalent. - steny	m2	552,272	4,62	0,00	2 551,50	0,005	2,905	0,000
		"m.č. 101								
		(10.2+3.25)*2*3.15-(0.8*1.97*2+2.4*2.95+1.2*2.25+2.5*2.95+0.7*1.97)		63,049						
		"m.č. 102								
		(3.045+3.35)*2*3.15-(2.1*2.0+0.7*1.97+0.8*1.97)		33,134						
		"m.č. 103								
		(1.10+1.80)*2*3.15-(0.8*1.97*2)		15,118						
		"m.č. 104								
		(1.4+1.8)*2*3.15-(0.8*1.97*2)		17,008						
		"m.č. 105								
		(1.5+1.45+1.75)*3.15-(0.8*1.97)		13,229						
		"m.č. 106								
		(1.9+2.6)*2*3.15-(1.2*2+0.7*1.97)		24,571						
		"m.č. 107								
		(3.5+2.6)*2*3.15-(3.3*2.0+1.785*2.08)		28,117						
		"m.č. 108								
		(2.75+1.4+2.75+0.5+1.625+1.45+2.9+6.1+4.525+2.75)*3.15		84,263						
		-(3.3*2.0+1.2*2.1+2.5*2.95+0.8*1.97*4+1.785*2.08)		- 26,512						
		"m.č. 109								
		(1.57+1.5)*2*3.15+(1.0*1.5)*2*3.15-(0.6*1.97+0.7*1.97)		26,230						
		"m.č. 110								
		(0.98+1.5)*2*3.15-(0.6*1.97)		14,442						

Rozpočet Prístavba objektu magnetickej rezonancie HNŠP Trstená / SO 02 Prístavba objektu magnetickej rezonancie stavba

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		"m.č. 111								
		(10.22+2.545)*2*3.5-(0.6*1.97+1.2*2.25*2+1.2*2.0)		80,373						
		"m.č. 112+113								
		(10.2+6.1)*2*3.52-(1.4*1.1+1.2*2.1+1.2*2.25)		107,992						
		"ostenie								
		(3.3+2*2.0)*0.25*2+(1.2+2*2.0)*0.25+(2.0+2*2.0)*0.25		6,450						
		(1.2+2*2.0)*0.25+(2.5+2*3.0)*0.25+(2.4+2*2.95)*0.25		5,500						
		(2.4+2*2.95)*0.65+(2.5+2*2.95)*0.2+(0.9+2*2.05)*0.25*2		9,575						
		"WC imobilný								
		(2.7+2.5)*2*3.6-(1.0*2.05)		35,390						
		"pzn 1								
		(1.35+2*2.35)*0.30+(1.35+2*2.35)*0.20+(1.35+2*2.35)*0.15		3,933						
		"pzn 2								
		(1.235*0.90)		1,112						
		"pzn4								
		4.55*3.6-2.4*2.95		9,300						
66	615981132	Obklad vnútorných a vonkajších stien betónových konštrukcií doskami Lignopor /Kombidoska/ hrúbky 50 mm, alebo ekvivalent.	m2	20,420	15,36	0,00	313,65	0,008	0,172	0,000
		"veniec								
		75.5*0.20		15,100						
		"prievlak								
		3.8*0.7*2		5,320						
67	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov z lešenia	m2	36,580	1,70	0,00	62,19	0,000	0,004	0,000
		3.3*2.0*2+1.2*2.0+2.0*2.0+1.2*2.0+2.5*3.0+2.4*2.95		36,580						
68	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien - penetrácia podkladu	m2	192,913	1,70	0,00	327,95	0,000	0,041	0,000
69	622464232	Vonkajšia omietka stien SilikonTop tenkovrstvová silikónová s veľkosťou zrna 1,5-2 mm, alebo ekvivalent.	m2	192,913	13,00	0,00	2 507,87	0,004	0,729	0,000
		"ostenie								
		(2.4+2*2.95)*0.65+(2.5+2*2.95)*0.2+(0.9+2*2.05)*0.25*2		9,575						
		(1.2+2*2.0)*0.25+(2.5+2*3.0)*0.25+(2.4+2*2.95)*0.25		5,500						
		(3.3+2*2.0)*0.25*2+(1.2+2*2.0)*0.25+(2.0+2*2.0)*0.25		6,450						
		"steny								
		16.506+154.882		171,388						
70	62525004710	ST1- Kontaktný zatepľovací systém s minerálnymi izolačnými doskami ISOVER TF PROFI hrúbky 180 mm bez povrchovej úpravy, skrutkovacie rozperné kotvy, alebo ekvivalent.	m2	154,882	55,00	0,00	8 518,52	0,039	6,031	0,000
		"ST1								
		(10.13+21.51+9.625)*4.65		191,882						
		-(2.5*3.0*2+2.0*2.0+1.2*2.0+3.3*2.0*2+1.2*2.0)		- 37,000						
71	62525144010	ST2 - Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien s polystyrénovými izolačnými platňami XPS hrúbky 120 mm, skrutkovacie rozperné kotvy, alebo ekvivalent.	m2	16,506	38,46	0,00	634,82	0,007	0,120	0,000
		"ST2								
		(10.13+21.51+9.625)*0.40		16,506						
72	631312621	Mazanina z betónu prostého triedy C20/25 hrúbky od 50 do 80 mm	m3	11,711	125,00	0,00	1 463,88	2,237	26,199	0,000
		"P1								

Rozpočet Prístavba objektu magnetickej rezonancie HNŠP Trstená / SO 02 Prístavba objektu magnetickej rezonancie stavba

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		56.91*0.093		5,293						
		"P2								
		41.97*0.093		3,903						
		"P3								
		26.54*0.080		2,123						
		"P4								
		4.90*0.080		0,392						
73	631319151	Príplatok za prehľadanie povrchu mazaniny z betónu triedy C8/10 oceľovým hladidlom hrúbky do 80 mm	m3	11,711	43,00	0,00	503,57	0,000	0,000	0,000
74	631319171	Príplatok za stiahnutie povrchu mazaniny latou pred vložením výstuže hrúbky do 80 mm	m3	11,711	13,00	0,00	152,24	0,000	0,000	0,000
75	631362412	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	169,416	2,00	0,00	338,83	0,002	0,415	0,000
		(56.91+41.97+26.54+4.90)*1.30		169,416						
76	632477203	Samonivelizačný vyrovnávajúci poter Weberfloor 4160 hr. 5 mm, alebo ekvivalent.	m2	151,340	12,70	0,00	1 922,02	0,008	1,200	0,000
		"P1+P2								
		59.91+41.97		101,880						
		"P3+P4+P6								
		26.54+4.90+18.02		49,460						
77	632477206	Penetrácia podkladu pod samonivelizačnú stierku	m2	291,780	1,90	0,00	554,38	0,023	6,825	0,000
		"P1-2x								
		56.91*2		113,820						
		"P2-2x								
		41.97*2		83,940						
		"P3-2x								
		26.54*2		53,080						
		"P4-1x								
		4.90		4,900						
		"P6-2x								
		18.02*2		36,040						
78	642942111	Osadenie dverných oceľových zárubní alebo rámov do 2,5 m2	kus	10,000	47,50	0,00	475,00	0,017	0,175	0,000
		"ozn I 600/1970								
		1		1,000						
		"ozn II 600/1970								
		1		1,000						
		"ozn III 700/1970								
		1		1,000						
		"ozn IV 900/1970								
		1		1,000						
		"ozn V 800/1970								
		4		4,000						
		"ozn VI 800/1970								
		1		1,000						
		"ozn IX 700/1970								
		1		1,000						

Rozpočet Prístavba objektu magnetickej rezonancie HNŠP Trstená / SO 02 Prístavba objektu magnetickej rezonancie stavba

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
79	648952421	Osadenie parapetných dosiek z drevotriesky potiahnutej HPL laminátom šírky do 500 mm, alebo ekvivalent.	m	11,000	8,00	0,00	88,00	0,008	0,087	0,000
		2*3.3+1.2+2.0+1.2		11,000						
80	611422431R01	Vyspravenie prestupov a pzn.5 po vybraní otvorov vysprávkovou maltou QUELLMRTEL v hr. 40-70 mm, alebo ekvivalent.	m2	4,482	10,00	0,00	44,82	0,021	0,094	0,000
		(0.1*4*0.6*8)+(0.15*4*0.6*3)		3,000						
		"pzn 5								
		(1.0+2*1.97)*0.30		1,482						
81	615481111	Potiahnutie valcovaných nosníkov rabcovým pletivom	m2	3,150	10,00	0,00	31,50	0,044	0,138	0,000
		(2*2.9*0.20)+(2.9*0.30)		2,030						
		(2*1.4*0.3)+(2*1.4*0.10)		1,120						
82	622463123R01	pzn 10 - Zrovnanie schodiskových stupňov vysprávk.maltou QUELLMORTELEXTRA hr. 50 mm, prebrúsiť, hydroizolácia v 2 vrstvách, mrazuvzdorná keram. dlažba hr. 10 mm na lep.ARDOFLEX+škár. hmota ARDACLOR FLEX - komplet, alebo ekvivalent.	m2	2,500	38,15	0,00	95,38	0,013	0,031	0,000
		2.5		2,500						
83	6313121R1	Vyspravenie podlahy extrudovaným polystyrenom hr. 50 mm+ cementový poter hr. 50 mm+dlažba keramická hr. 10 mm s podklad. penetráciou - komplet	m2	1,000	38,00	0,00	38,00	0,000	0,000	0,000
84	952901414	Dodávka a montáž prenosných hasiacich prístrojov ABC práškový s náplňou 6 kg,alebo ekvivalent.	ks	2,000	45,00	0,00	90,00	0,000	0,000	0,000
85	5533198000	Zárubňa oceľová CgU na otočné dvere 60x197cm	kus	2,000	0,00	52,51	105,02	0,014	0,027	0,000
		2		2,000						
86	5533198200	Zárubňa oceľová CgU na otočné dvere 70x197cm	kus	2,000	0,00	53,04	106,08	0,014	0,028	0,000
87	5533198400	Zárubňa oceľová CgU na otočné dvere 80x197cm	kus	5,000	0,00	54,55	272,75	0,014	0,072	0,000
88	5533198600	Zárubňa oceľová CgU na otočné dvere 90x197cm	kus	1,000	0,00	55,99	55,99	0,015	0,015	0,000
89	6119000870	Vnútoraná parapetná doska z drevotriesky laminovanej, š.270 mm	m	12,100	0,00	38,73	468,63	0,001	0,017	0,000
		11*1.10		12,100						
90	6119001030	Krytka k vnútorným parapetom pár	kus	5,000	0,00	3,50	17,50	0,000	0,001	0,000
		2+1+1+1		5,000						
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			29 514,96	1 025,97	30 540,93		49,610	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
91	941941031	Montáž lešenia ľahkého, pracovného radového s podlahami šírka do 1 m a výška do 10 m	m2	225,752	2,50	0,00	564,38	0,026	5,806	0,000
		(1.0+10.13+1.0+21.51+1.0+9.625)*5.10		225,752						
92	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia šírka od 0,80 do 1,00 m, výška do 10 m	m2	451,504	1,00	0,00	451,50	0,000	0,000	0,000
		225.752*2		451,504						
93	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou podlahy do 1,2 m	m2	253,780	2,80	0,00	710,58	0,002	0,388	0,000
		179.86		179,860						

Rozpočet Prístavba objektu magnetickej rezonancie HNŠP Trstená / SO 02 Prístavba objektu magnetickej rezonancie stavba

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		"WC imobilný								
		2,5*2,7		6,750						
		"čakáreň, chodba exist. miestnosti								
		18.43+34.9+(3.7*2.5)+(1.8*2.55)		67,170						
94	944941102	Ochranné zábradlie na lešeňových rúrkových konštrukciách jednotýčové	m	126,000	1,20	0,00	151,20	0,000	0,044	0,000
		42*3		126,000						
95	944944111	Baumit Ochranná sieť na lešenie - montáž, alebo ekvivalent.	m2	225,752	1,50	0,00	338,63	0,000	0,011	0,000
96	941941831	Demontáž lešenia ľahkého radového s podlahami šírka do 1 m výška do 10 m	m2	225,752	1,50	0,00	338,63	0,026	5,806	0,000
97	944944811	Baumit Ochranná sieť na lešenie - demontáž, alebo ekvivalent.	m2	225,752	0,20	0,00	45,15	0,000	0,000	0,000
98	952901111	Výčistenie budov bytovej alebo občianskej výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	253,780	3,50	0,00	888,23	0,000	0,013	0,000
		253,78		253,780						
99	95394616110	PCI Zakladací AL profil soklový hrúbky 0,8 mm k zatepľovaciemu systému s hrúbkou izolantu 150 mm, alebo ekvivalent.	m	45,392	9,14	0,00	414,88	0,001	0,052	0,000
		(10.13+21.51+9.625)*1.10		45,392						
100	95399511510	BAUMIT Nadokenný profil plastový s odkvapovým nosom pre ukončenie zateplenia na podhladoch okien, balkónov a stropov, alebo ekvivalent.	m	17,490	2,95	0,00	51,60	0,000	0,002	0,000
		(2*3.3+1.2+2.0+1.2+2.5+2.4)*1.10		17,490						
101	95399516110	BAUMIT Nasadzovacia lišta plastová na soklový profil s odkvapovým nosom a integrovanou sklotextilnou mriežkou pre estetické zakončenie zateplenia, alebo ekvivalent.	m	45,392	2,30	0,00	104,36	0,000	0,001	0,000
		(10.13+21.51+9.625)*1.10		45,392						
102	95399518310	BAUMIT Okenný a dverový dilatačný profil Basic plastový pre riešenie detailu ostien pre menšie a stredné rozmery otvorov, alebo ekvivalent.	m	64,680	4,30	0,00	278,12	0,000	0,015	0,000
		((3.3+2.0)*2*2+(1.2+2.0)*2+(2.0+2.0)*2+(1.2+2.0)*2+(2.5+2*3.0)+(2.4+2*2.9 5))*1.10		64,680						
103	95399520110	ozn Z8 - D+M dilatačný profil interierovej omietky (univerzálny dilatač. profil)	m	10,000	3,11	0,00	31,10	0,000	0,000	0,000
104	953996121	BASF Okenný profil s páskou APU s integrovanou tkaninou APU 6/2,5 m, alebo ekvivalent.	m	52,580	5,23	0,00	274,99	0,001	0,046	0,000
		((3.3+2*2.0)*2+(1.2+2*2.0)+(2.0+2*2.0)+(1.2+2*2.0)+(2.5+2*3.0)+(2.4+2*2.9 5))*1.10		52,580						
105	95399616210	ozn Z7 - Fasádný dilatačný profil typ "V", tesniaci povrazec s pružným tmelom, alebo ekvivalent.	m	12,000	9,16	0,00	109,87	0,002	0,029	0,000
106	961055111	B12,B13,B22 - Búranie základov anglických dvorcov , rampy a časti schodiska železobetónových	m3	4,293	100,00	0,00	429,29	0,000	0,000	10,303
		5.00*0.90*0.15+(0.90*2+5.00)*.030*0.60*0.80+(1.50*1.75+1.50*1.90+1.75*1.90)*0.20*2		4,293						
107	962032231	B6,B14 - Búranie nadzákladového muriva z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu	m3	1,662	25,00	0,00	41,55	0,000	0,000	3,166
		0.20*0.30*2.05+1.35*0.60*0.95*2		1,662						
108	962032432	B4 - Búranie pilierov z dutých tehál alebo tvárnic pálených alebo nepálených na maltu	m3	1,386	18,00	0,00	24,95	0,000	0,000	1,629
		0.35*0.60*3.30*2		1,386						
109	962081131	B10 - Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic hrúbky do 100 mm	m2	3,000	4,50	0,00	13,50	0,000	0,000	0,165

Rozpočet Prístavba objektu magnetickej rezonancie HNŠP Trstená / SO 02 Prístavba objektu magnetickej rezonancie stavba

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Sutina
110	964011221	B6 - Búranie železobetónových prefabrikovaných prekladov dĺžky do 3 m s hmotnosťou do 75 kg/m	m3	0,094	130,00	0,00	12,19	0,000	0,000	0,225
		0.25*0.30*1.25		0,094						
111	964051111	B22 - Búranie prievlakov zo železobetónu do 0,16 m2	m3	0,070	100,00	0,00	7,00	0,000	0,000	0,168
		0.20*0.20*1.75		0,070						
112	965081712	B7,B8 - Búranie dlažieb bez podkladového lôžka z keramických dlaždíc hrúbky do 10 mm	m2	17,123	2,50	0,00	42,81	0,000	0,000	0,342
		2.40*2.70+4.95*2.15		17,123						
113	965081812	B12 - Búranie dlažieb mrazuvzdorných keramických nad 10 mm	m2	4,500	3,00	0,00	13,50	0,000	0,000	0,293
		5.00*0.90		4,500						
114	967031132	B1, B2 - Prikresanie rovných ostení bez odstupu po hrubom vybúraní otvorov v murive tehlovom na maltu	m2	40,900	5,00	0,00	204,50	0,000	0,000	2,331
		(1.235+0.90)*2+(1.20+1.63)*2+(1.35+2.35)*2*3+(1.235+0.25)*2+(1.40+1.50)*2		40,900						
115	967031732	B6,B14 - Prikresanie muríva z tehál pálených na maltu plošne	m2	1,755	7,00	0,00	12,29	0,000	0,000	0,321
		0.30*2.05+0.60*0.95*2		1,755						
116	968061125	B3,B6,B9 - Vyvesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	kus	5,000	0,80	0,00	4,00	0,000	0,000	0,000
		2+1+2		5,000						
117	96806238211	B1,B18 - Vybúranie plastových rámov okien dvojitých s veľkosťou plochy do 2 m2	m2	3,480	10,00	0,00	34,80	0,000	0,000	0,209
		1.35*0.90+1.20*1.63+1.235*0.25		3,480						
118	96806238311	B1 - Vybúranie plastových rámov okien dvojitých s veľkosťou plochy do 4 m2	m2	16,890	7,00	0,00	118,23	0,000	0,000	0,878
		1.35*2.35*4+1.40*1.50*2		16,890						
119	96806248011	B2 - Vybúranie plastových dverí vrátane zárubne za 1 m obvodu	m	8,700	4,87	0,00	42,37	0,000	0,000	0,087
		(1.05+3.30)*2		8,700						
120	968063745	B15 - Demontáž kovových prestrešení plných alebo zasklených	m2	4,000	1,80	0,00	7,20	0,000	0,000	0,096
		1.00*4.00		4,000						
121	96807245511	B6 - Vybúranie kovových dverových zárubní s veľkosťou plochy do 2 m2	m2	1,435	18,44	0,00	26,46	0,000	0,000	0,109
		0.70*2.05		1,435						
122	968072865	B17 - Demontáž plechových mreží s plochou do 2 m2	m2	1,350	4,71	0,00	6,36	0,000	0,000	0,009
		1.35*0.50*2		1,350						
123	971036009	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stien murovaných tehlových	cm	45,000	0,49	0,00	22,23	0,000	0,000	0,006
		"v stene 150 mm								
		3*15		45,000						
124	971036009	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stien murovaných tehlových - existujúca stena	cm	480,000	0,60	0,00	285,60	0,000	0,005	0,062
		60*8		480,000						
125	971036014	PR.7 - Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stien murovaných tehlových	cm	25,000	0,90	0,00	22,50	0,000	0,001	0,007

Rozpočet Prístavba objektu magnetickej rezonancie HNŠP Trstená / SO 02 Prístavba objektu magnetickej rezonancie stavba

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		"PR7								
		1*25		25,000						
126	971036014	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stien murovaných tehlových - existujúca stena	cm	180,000	0,90	0,00	162,00	0,000	0,005	0,050
		60*3		180,000						
127	971036018	PR.8 - Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien murovaných tehlových	cm	75,000	1,12	0,00	84,00	0,000	0,002	0,038
		"PR.8								
		1*30		30,000						
		"v priečke								
		3*15		45,000						
128	971036021	PR.2 - Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 260 mm do stien murovaných tehlových	cm	25,000	1,65	0,00	41,30	0,000	0,001	0,028
		"PR.2								
		25		25,000						
129	971038431	Vybúranie otvorov v murive z tvárnic veľkosti plochy do 0,25 m2 hrúbky do 150 mm	kus	2,000	2,50	0,00	5,00	0,000	0,000	0,086
		"450/300								
		2		2,000						
130	971038441	Vybúranie otvorov v murive z tvárnic veľkosti plochy do 0,25 m2 hrúbky do 300 mm	kus	8,000	6,00	0,00	48,00	0,000	0,000	0,688
		"PR1+2+3+4+5+6								
		3+1+1+1+1+1		8,000						
131	972036004	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stropov - keramických -0,00003t	cm	20,000	0,50	0,00	10,00	0,000	0,000	0,001
		20		20,000						
132	974031664	Vysekanie rýh v tehlovom murive pre vťahovanie nosníkov hĺbky do 150 mm	m	2,280	6,00	0,00	13,68	0,000	0,000	0,096
		"n2								
		2*1.14		2,280						
133	974031666	Vysekanie rýh v tehlovom murive pre vťahovanie nosníkov hĺbky do 250 mm	m	8,700	11,00	0,00	95,70	0,000	0,000	0,566
		"n1								
		3*2.9		8,700						
134	978011111	B7 - Otlčenie vnútorných omietok vápenných alebo vápennocementových - záseky	m2	31,703	0,39	0,00	12,36	0,000	0,000	0,095
		"pzn 6								
		(2.40+2.70)*2*3.60-(0.90*2.05+1.35*2.35)		31,703						
135	978059531	B7,B8 - Odsekanie s odobratím stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2	m2	5,450	4,00	0,00	21,80	0,000	0,000	0,371
		((2.70+2.50)*2-(0.90+1.00))*0.10+1.00*1.50+2.00*2-0.90		5,450						
136	978059631	B16 - Odsekanie s odobratím stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2	m2	9,198	5,00	0,00	45,99	0,000	0,000	0,819
		(6.775+4.11+3.045+1.40)*0.60		9,198						
137	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	23,270	16,00	0,00	372,32	0,000	0,000	0,000
138	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	232,700	0,30	0,00	69,81	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Prístavba objektu magnetickej rezonancie HNŠP Trstená / SO 02 Prístavba objektu magnetickej rezonancie stavba

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
139	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	23,270	12,00	0,00	279,24	0,000	0,000	0,000
140	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	186,160	1,30	0,00	242,01	0,000	0,000	0,000
		23.27*8		186,160						
141	979089002	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 ..	t	23,270	10,00	0,00	232,70	0,000	0,000	0,000
142	979089712	Prenájom kontajneru na stavebnú sutinu 5 m3	kus	1,000	70,00	0,00	70,00	0,000	0,000	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			7 930,46	0,00	7 930,46		12,230	23,240
99		PRESUNY HMÔT								
143	998011002	Presun hmôt pre murované budovy výšky do 12 m	t	549,582	5,00	0,00	2 747,91	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT			2 747,91	0,00	2 747,91		0,000	0,000
		Práce HSV			98 788,41	1 320,88	100 109,29		549,590	23,240
		Práce PSV								
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI								
144	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti alebo povrchovej a podzemnej vode na vodorovnej ploche nataviteľnými asfaltovými izolačnými pásmi NAIP pritavením, alebo ekvivalent.	m2	203,340	2,70	0,00	549,02	0,001	0,110	0,000
		"ZD								
		200.34		200,340						
		"pzn4								
		5.0*0.6		3,000						
145	711142101	D+M Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá novová fólia DEKDREN N8, alebo ekvivalent.	m2	28,473	3,50	0,00	99,65	0,002	0,047	0,000
		"ST3								
		(10.13+21.51+9.625)*0.60*1.15		28,473						
146	711142111	ozn K7 - Dodávka a montáž ukončovacej lišty nopových fólií	bm	45,000	3,00	0,00	135,00	0,002	0,074	0,000
		"ST3								
		45		45,000						
147	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti alebo povrchovej a podzemnej vode na zvislej ploche nataviteľnými asfaltovými izolačnými pásmi NAIP pritavením, alebo ekvivalent.	m2	59,765	3,50	0,00	209,18	0,001	0,032	0,000
		"ST3								
		(10.13+21.51+9.625)*0.60		24,759						
		"ST2								
		(10.13+21.51+9.625)*0.40		16,506						
		"pzn 12								
		6.50+12		18,500						
148	711761621	Zhotovenie detailov - tesniaca páska v styku podlahy a steny	m	38,210	2,50	0,00	95,53	0,000	0,013	0,000
		"m.č. 106								

Rozpočet Prístavba objektu magnetickej rezonancie HNŠP Trstená / SO 02 Prístavba objektu magnetickej rezonancie stavba

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		(1.9+2.6)*2+(2*1.0+0.15)		11,150						
		"m.č.109								
		(1.0+1.5)*2+(1.75+1.6)*2		11,700						
		"WC imobilný								
		(2.7+2.5)*2		10,400						
		"m.č.110								
		(0.98+1.5)*2		4,960						
149	998711203	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m	%	2,800	0,0200	0,0000	0,06	0,000	0,000	0,000
150	1116315601	Dodávka + montáž penetrácia - DEKPRIMER - obvodové steny, alebo ekvivalent.	m2	289,416	0,00	2,20	636,71	1,000	289,416	0,000
		(13.65*9.9+6.9*9.45)*1.10		220,374						
		"ST3								
		(10.13+21.51+9.625)*0.60*1.10		27,235						
		"ST2								
		(10.13+21.51+9.625)*0.40*1.10		18,157						
		"pzn4								
		5.0*0.6*1.10		3,300						
		"pzn 12								
		6.50*1.10+12*1.10		20,350						
151	2353201300	Elastická tesniaca páska	M	43,942	0,00	3,95	173,57	0,000	0,004	0,000
		38.210*1.15		43,942						
152	628040060125	Modifikovaný asfaltovaný pás GLASTEK 40 špeciál minerál, alebo ekvivalent.	M2	304,634	0,00	5,00	1 523,17	0,000	0,000	0,000
		200.34*1.15+41.265*1.20		279,909						
		"pzn4								
		5.0*0.6*1.15		3,450						
		"pzn 12								
		6.50*1.15+12*1.15		21,275						
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI			1 088,44	2 333,45	3 421,89		289,700	0,000
712		POVLAKOVÉ KRYTINY								
153	712370370	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou mechanickým kotvením systémom	m2	236,988	12,50	0,00	2 962,35	0,001	0,149	0,000
		"ATK2								
		(20.85*0.352+20.85*0.6)		19,849						
		"ATK1								
		(40.32*0.42+38.01*0.40)		32,138						
		"S1								
		185.00		185,000						
154	712391171	Zhotovenie podkladnej vrstvy povlakovej krytiny striech plochých so sklonom do 10° z ochrannej textílie	m2	236,988	4,20	0,00	995,35	0,000	0,000	0,000
		"S1+ATK1+ATK2								
		236.988		236,988						
155	712391172	Zhotovenie ochrannej vrstvy povlakovej krytiny striech plochých so sklonom do 10° z ochrannej textílie	m2	185,000	4,20	0,00	777,00	0,000	0,005	0,000
		"skasba S1								

Rozpočet Prístavba objektu magnetickej rezonancie HNŠP Trstená / SO 02 Prístavba objektu magnetickej rezonancie stavba

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		185.00		185,000						
156	712391395	Príťaženie izolácie krytiny násypom z kameniva hrubého frakcie 16 až 32 mm hrúbky 90 mm striech plochých so sklonom do 10°	m2	185,000	5,50	0,00	1 017,50	0,000	0,000	0,000
		"skladba s1								
		185.00		185,000						
157	712991042	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB 3 dosiek hr. 22 mm na atike , alebo ekvivalent.	m2	22,543	10,00	0,00	225,43	0,000	0,001	0,000
		"ATK1								
		38.01*0.40		15,204						
		"ATK2								
		20.85*0.352		7,339						
158	5834310400	S1 - Kamenivo drvené hrubé, frakcia 16/32, trieda B	T	29,970	0,00	19,50	584,42	1,000	29,970	0,000
		185*0.09*1.8		29,970						
159	6072628105	atk - Dosky drevoštiepkové OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 22 mm, 2500 x 1250 mm, alebo ekvivalent.	M2	32,967	0,00	10,00	329,67	0,033	1,088	0,000
		29.97*1.10		32,967						
160	628029010301	S1 - FATRA FATRAFOL 818, hrúbka 1,5 mm, šírka 2,05 m, 41 m2 v roli, alebo ekvivalent.	m2	203,500	0,00	5,20	1 058,20	0,000	0,000	0,000
		185*1.10		203,500						
161	628029010421	ATK - Hydroizolačná fólia FATRAFOL 810 šedá, hrúbka 2,0 mm, šírka 2,05 m, 30,75 m2 v roli, alebo ekvivalent.	M2	57,186	0,00	6,50	371,71	0,000	0,000	0,000
		"ATK1								
		(40.32*0.42+38.01*0.40)*1.10		35,352						
		"ATK2								
		(20.85*0.352+20.85*0.6)*1.10		21,834						
162	6283315801	Pás asfaltovaný parotesný DEKGLASS G 6200 S 40 hr. 3 mm, alebo ekvivalent.	m2	194,250	0,00	3,99	775,06	0,005	0,874	0,000
		"S1								
		185.00*1.05		194,250						
163	693029050112	S1+ATK1+ATK2 - FATRA Textília TIPPTEx F 300/g/m2, alebo ekvivalent.	M2	485,286	0,00	1,15	558,08	0,000	0,000	0,000
		"S1+ATK1+ATK2								
		236.988*1.15		272,536						
		"S1								
		185.00*1.15		212,750						
712		POVLAKOVÉ KRYTINY			5 977,63	3 677,14	9 654,77		32,090	0,000
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
164	713112112	Montáž tepelnej izolácie v spáde od hr. 20 mm, sklon 2% stropov doskami - spádové klíny	m2	185,000	3,15	0,00	582,75	0,000	0,000	0,000
		"skladba S1								
		185.00		185,000						
165	713113111	Montáž tepelnej izolácie stropov polystrénovými doskami EPS 150S, alebo ekvivalent.	m2	370,000	1,50	0,00	555,00	0,000	0,000	0,000
		"S1								
		185.0*2		370,000						

Rozpočet Prístavba objektu magnetickej rezonancie HNŠP Trstená / SO 02 Prístavba objektu magnetickej rezonancie stavba

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
166	713120001	Zakrytie tepelnej podlahovej izolácie fóliou	m2	130,320	1,60	0,00	208,90	0,000	0,014	0,000
		"P1-P4								
		56.91+41.97+26.54+4.9		130,320						
167	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh jednovrstvovej kladenej na sucho	m2	130,420	0,90	0,00	117,38	0,000	0,000	0,000
		"EPS 200 hr.150mm P1+P2+P3+P4, alebo ekvivalent.								
		(56.91+41.97+26.64++4.9)		130,420						
		auka								
168	71313111R03		m2	51,988	4,10	0,00	213,15	0,000	0,005	0,000
		"ATK1								
		40.32*0.42+38.01*0.40		32,138						
		"ATK2								
		20.85*0.352+20.85*0.60		19,849						
169	71313213211	ST3+pozn12 - Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom (STYRODUR 2800 CS) lepením a kotvením - FASADA v zemi, alebo ekvivalent.	m2	34,759	4,60	0,00	159,89	0,005	0,161	0,000
		"ST3								
		(10.13+21.51+9.625)*0.60		24,759						
		"pozn 12								
		10.0		10,000						
170	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	%	1,600	0,0150	0,0000	0,02	0,000	0,000	0,000
171	283017040908	ST3 - Izolačná doska z extrudovaného polystyrénu pre kontaktné fasády, hrúbka 120 mm 1250 x 600 mm, alebo ekvivalent.	m2	38,235	0,00	16,90	646,17	0,000	0,000	0,000
		"ST3								
		(10.13+21.51+9.625)*0.60*1.10		27,235						
		"pozn12								
		10*1.10		11,000						
172	283017050159	ISOVER EPS 200 Izolačná doska z polystyrénu pre podlahy, hrúbka 150 mm 1000 x 500 mm, alebo ekvivalent.	m2	136,836	0,00	17,85	2 442,52	0,000	0,000	0,000
		"P1-P4								
		(56.91+41.97+26.54+4.9)*1.05		136,836						
173	283017060811	ISOVER EPS 150 S Izolačná doska z expandovaného polystyrénu pre ploché strechy, hrúbka 120 mm 1000 x 500 mm, alebo ekvivalent.	M2	54,587	0,00	10,92	596,09	0,000	0,000	0,000
		"ATK1								
		(40.32*0.42+38.01*0.40)*1.05		33,745						
		"ATK2								
		(20.85*0.352+20.85*0.60)*1.05		20,842						
174	283017060812	EPS 150 S Izolačná doska z expandovaného polystyrénu pre ploché strechy, hrúbka 140 mm 1000 x 500 mm, alebo ekvivalent.	m2	388,500	0,00	13,65	5 303,03	0,000	0,000	0,000
		"S1								
		185*2*1.05		388,500						
175	283017061805	Dodávka spádové, doplnkové polystyrénové dosky (spádové klíny a doplnkové dosky)	M3	20,037	0,00	115,50	2 314,22	0,000	0,000	0,000
		"S1-spádové dosky								
		8.695*1.10		9,565						
		"doplnkové dosky								
		9.52*1.10		10,472						

Rozpočet Prístavba objektu magnetickej rezonancie HNŠP Trstená / SO 02 Prístavba objektu magnetickej rezonancie stavba

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Sutina
176	627020300401	BAUMIT Separčná fólia FE/Estrichfolie 1,30 x 100, BAL: 130 m2, alebo ekvivalent.	m2	149,868	0,00	1,22	182,84	0,000	0,000	0,000
		(56.91+41.97+26.54+4.9)*1.15		149,868						
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			1 837,09	11 484,87	13 321,96		0,180	0,000
714		AKUSTICKÉ A PROTIOTRASOVÉ OPATRENIA								
177	714111101	Montáž akustických panelov AKUSTIK 100P R=40dB, alebo ekvivalent.	m2	22,500	11,13	0,00	250,43	0,000	0,002	0,000
		1.0*2.5*8+0.5*2.5*2		22,500						
178	998714202	Presun hmôt pre izolácie akustické v objektoch výšky do 12 m	%	0,800	15,0000	0,0000	12,00	0,000	0,000	0,000
179	6072624802	Doprava panelov	kpl	1,000	0,00	100,00	100,00	0,000	0,000	0,000
180	6072624803	Dodávka akustických panelov AKUSTIK 100P, alebo ekvivalent.	m2	23,625	0,00	125,00	2 953,13	0,000	0,000	0,000
		22.5*1.05		23,625						
714		AKUSTICKÉ A PROTIOTRASOVÉ OPATRENIA			262,43	3 053,13	3 315,56		0,000	0,000
721		ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
181	7211101R0	Zdravotechnika - samostatná príloha	kpl	1,000	30 293,00	0,00	30 293,00	0,000	0,000	0,000
721		ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			30 293,00	0,00	30 293,00		0,000	0,000
733		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE, MEDICINÁLNE PLYNY - ROZVOD POTRUBIA								
182	7331111R1	Vykurovanie, medicínálne plyny - samostatná príloha	kpl	1,000	20 440,00	0,00	20 440,00	0,001	0,001	0,000
733		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE, MEDICINÁLNE PLYNY - ROZVOD POTRUBIA			20 440,00	0,00	20 440,00		0,000	0,000
763		DREVOSTAVBY								
183	76311512R01	ozn SDK3 - Priečka s oceľovou jednoduchou podkonštrukciou hrúbky 125 mm s izoláciou hr. 75 mm oplášená sadrokartónovou doskou z každej strany HABITO 12,5 mm, alebo ekvivalent., kvalita povrchu Q3 - komplet	m2	31,016	41,23	0,00	1 278,81	0,032	0,993	0,000
		"SDK 3 priečka								
		((6.1*3.75)-(1.2*2.1+1.41*1.1))*1.10		20,684						
		((1.625+1.3)*3.75-(0.8*1.97))*1.10		10,332						
184	76312314R01	ozn SDK1 - Predsadená sadrokartónová stena RIGIPS HABITO na kovovej podkonštrukcii R-CW75, rozteč stoják 400 mm, oplášená doskami HABITO hr. 12,5 mm, alebo ekvivalent., kvalita povrchu Q3 - komplet	m2	11,614	26,46	0,00	307,30	0,016	0,181	0,000
		"SDK 1								
		((0.895*2.1+1.3*3.7+1.5*2.1)+(0.895+1.5)*0.30)*1.1		11,614						
185	76312314R02	ozn SDK2 - Opláštenie stupačky RIGIPS HABITO, alebo ekvivalent., na kovovej podkonštrukcii UW,-CW75, kvalita povrchu Q3 - komplet	m2	2,464	29,47	0,00	72,61	0,016	0,038	0,000
		"SDK 2								
		2*0.35*3.2*1.10		2,464						

Rozpočet Prístavba objektu magnetickej rezonancie HNŠP Trstená / SO 02 Prístavba objektu magnetickej rezonancie stavba

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
186	76313382R01	ozn pdl 1 - Zavesený kazetový podhľad dosky RIGIPS GRIBSTONE (600x600), alebo ekvivalent., ukotvené o dvoj úrovňovú podkonštrukciu z profilov R-CD - komplet	m2	86,361	45,00	0,00	3 886,25	0,000	0,028	0,000
		"pdl 1								
		(30.98+9.38+9.0+29.15)*1.1		86,361						
187	76313382R02	ozn pdl 2 -Hladký zavesený podhľad RIGIPS RB, hr. 12,5 mm, alebo ekvivalent., ukotvené o dvojúrovňovú kovovú podkonštr.z profilov R-CD, povrch. úprava Q3 - komplet	m2	14,289	34,79	0,00	497,11	0,000	0,005	0,000
		"pdl 2								
		(1.98+2.5+3.07+4.0+1.44)*1.10		14,289						
188	76313382R03	ozn pdl 3 -Hladký zavesený podhľad RIGIPS RBI, hr. 12,5 mm, alebo ekvivalent., ukotvené o dvojúrovňovú kovovú podkonštr.z profilov R-CD, povrch. úprava Q3 - komplet	m2	4,900	36,82	0,00	180,42	0,000	0,002	0,000
		"pdl3								
		4.9		4,900						
189	763182134	ozn VII - Oceľová zárubňa pre sadrokartónovú priečku, šírka 800 mm, hrúbka 125 mm	kus	1,000	148,00	0,00	148,00	0,030	0,030	0,000
		"ozn VII								
		1		1,000						
190	763182191	ozn VII - Montáž oceľovej jednokrídlovej zárubne pre sadrokartónovú priečku	kus	1,000	27,62	0,00	27,62	0,000	0,000	0,000
		"ozn VII								
		1		1,000						
191	998763403	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 24 m	%	1,200	0,0011	0,0000	0,00	0,000	0,000	0,000
	763	DREVOSTAVBY			6 398,12	0,00	6 398,12		1,280	0,000
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE								
192	712973410	ozn K4 - Viplanil rohová lišta 50/50 mm, alebo ekvivalent.	m	65,000	10,50	0,00	682,50	0,000	0,002	0,000
193	712973410	ozn K5 - Viplanil kútová lišta 50/50 mm, alebo ekvivalent.	bm	65,000	10,50	0,00	682,50	0,000	0,002	0,000
194	712973781	ozn K6 - Viplanil rovná lišta RŠ 50 mm, alebo ekvivalent.	m	70,000	13,82	0,00	967,26	0,000	0,003	0,000
195	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objekte výšky do 24 m	%	3,000	0,0200	0,0000	0,06	0,000	0,000	0,000
196	764430255	ozn K3.1 - Oplechovanie atiky vrátane kotviacich prvkov z pozinkovaného Pz plechu hr. 1mm, rš 450 mm	m	24,000	8,00	0,00	192,00	0,000	0,003	0,000
197	764430260	ozn K2.1 - Oplechovanie atiky vrátane kotviacich prvkov z pozinkovaného Pz plechu hr. 1 mm, rš 950 mm	m	45,000	27,37	0,00	1 231,65	0,004	0,198	0,000
198	764410340	ozn. K1 - Oplechovanie parapetu z hliníkového Al plechu hrúbky 2,0 mm, rš 280 mm špeciálna polyesterová farba pokrytá ochrannou fóliou, vr. hliníkových koncoviek	m	12,000	15,00	0,00	180,00	0,001	0,007	0,000
199	764731114	ozn. K3 - Oplechovanie styk fasáda strecha rš 180 mm z pz plechu hr. 0,7 mm s finálnou lakovou úpravou vr. kotviacich prvkov - komplet	m	24,000	10,81	0,00	259,44	0,003	0,079	0,000
200	764731117	ozn K3.2 - Oplechovanie atiky pozinkovaný plech s lakoplastovou povrchovou úpravou hr. 0,7mm, rš 720 mm	m	24,000	21,00	0,00	504,00	0,006	0,149	0,000
201	764731119	ozn K2.2 - Oplechovanie atiky pozinkovaný plech s lakoplastovou povrchovou úpravou hr. 0,7mm, do rš 810 mm	m	45,000	21,35	0,00	960,75	0,006	0,280	0,000

Rozpočet Prístavba objektu magnetickej rezonancie HNŠP Trstená / SO 02 Prístavba objektu magnetickej rezonancie stavba

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Sutina
202	764751112	ozn K8 - Odpadová rúra priemeru 100 mm prierezu z pz. plechu s lakoplastovou povrchovou úpravou vr. kotviacich prvkov a kolien	m	3,000	10,29	0,00	30,87	0,002	0,005	0,000
203	764752231	ozn K9 - Výtokové koleno KJG s=0,55mm, pozink., alebo ekvivalent.	kus	1,000	10,57	0,00	10,57	0,000	0,000	0,000
204	764410850	B1, B18 - Demontáž oplechovania parapeta rš od 100 do 330 mm	m	9,070	1,44	0,00	13,06	0,000	0,000	0,012
		1.35*4+1.20+1.235*2		9,070						
205	764454802	B19 - Demontáž odpadovej rúry kruhovej s priemerom 120 mm	m	5,000	1,10	0,00	5,50	0,000	0,000	0,014
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			5 720,16	0,00	5 720,16		0,730	0,030
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
206	766651101	ozn. VIII - Montáž puzdra posuvných dverí do murovanej priečky s jedným zasúvacím puzdrom pre jedno krídlo, šírka priechodu do 800 mm	kus	1,000	63,00	0,00	63,00	0,001	0,001	0,000
		"ozn VIII								
		1		1,000						
207	766661112	Montáž jedného dverového krídla kompletizovaného otváracím do oceľovej alebo drevenej zárubne šírky do 0,8 m	kus	10,000	32,00	0,00	320,00	0,000	0,000	0,000
		"ozn I. - 600/1970								
		1		1,000						
		"ozn II. - 600/1970								
		1		1,000						
		"oznIII - 700/1970								
		1		1,000						
		"ozn V. - 800/1970								
		4		4,000						
		"ozn VI-800/1970								
		1		1,000						
		"ozn VII 800/1970								
		1		1,000						
		"ozn IX 700/1970								
		1		1,000						
208	766661412	Montáž jedného dverového krídla kompletizovaného otváracím šírky do 0,9 m	kus	1,000	38,50	0,00	38,50	0,000	0,000	0,000
		"ozn IV - 900/1970								
		1		1,000						
209	998766202	Presun hmôt pre stolárske konštrukcie v objektoch výšky od 6 m do 12 m	%	0,800	100,0000	0,0000	80,00	0,000	0,000	0,000
210	5533401520	ozn. VIII -JAP Stavebné púzdro pre posuvné dvere Štandard, alebo ekvivalent, čistý priechod 800 mm, kód S700-080	kus	1,000	0,00	350,00	350,00	0,005	0,005	0,000
211	6117103100	ozn I - Interierové dvere 600/1970mm, plné, otváracie (drev.rám s dutinkovou výplňou obložený MDF doskami s CPL laminátom), štítové kovanie s cylindrickou vložkou - komplet	kus	1,000	0,00	115,00	115,00	0,025	0,025	0,000
		" ozn I - 600/1970								
		1		1,000						

Rozpočet Prístavba objektu magnetickej rezonancie HNŠP Trstená / SO 02 Prístavba objektu magnetickej rezonancie stavba

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Sutina
212	6117103106	ozn II - Interierové dvere 600/1970mm, plné, otváracé (drev.rám s dutinkovou výplňou obložený MDF doskami s CPL laminátom), rozetové kovanie s WC zámkom - komplet	kus	1,000	0,00	115,00	115,00	0,025	0,025	0,000
		"ozn II 600/1970								
		1		1,000						
213	6117103113	ozn III - Interierové dvere 700/1970mm, plné, otváracé (drev.rám s dutinkovou výplňou obložený MDF doskami s CPL laminátom), rozetové kovanie s WC zámkom - komplet	KUS	1,000	0,00	145,00	145,00	0,025	0,025	0,000
		"ozn III 700/1970								
		1		1,000						
214	6117103114	ozn IV - Interierové dvere 900/1970mm, plné, otváracé (drev.rám s dutinkovou výplňou obložený MDF doskami s CPL laminátom), rozetové kovanie s WC zámkom a madlo pre imobilných- komplet	KUS	1,000	0,00	130,00	130,00	0,025	0,025	0,000
		"ozn IV 900/1970								
		1		1,000						
215	6117103118	ozn V - Interierové dvere 800/1970mm, plné, otváracé (drev.rám s dutinkovou výplňou obložený MDF doskami s CPL laminátom), rozetové kovanie s WC zámkom - komplet	KUS	4,000	0,00	115,00	460,00	0,025	0,101	0,000
		"ozn V 800/1970								
		1		1,000						
216	6117103119	ozn VI - Interierové dvere 800/1970mm, plné, otváracé (drev.rám s dutinkovou výplňou obložený MDF doskami s CPL laminátom), štítové kovanie s cylindrickou vložkou - komplet	KUS	1,000	0,00	115,00	115,00	0,025	0,025	0,000
		"ozn VI 800/1970								
		1		1,000						
217	6117103119	ozn IX - Interierové dvere 700/1970mm, plné, dverná mriežka, otváracé (drev.rám s dutinkovou výplňou obložený MDF doskami s CPL laminátom), rozetové kovanie s WC zámkom - komplet	KUS	1,000	0,00	125,00	125,00	0,025	0,025	0,000
		"ozn IX 700/1970								
		1		1,000						
218	6117103119	ozn VII - Interierové dvere 800/1970mm, plné, otváracé (drev.rám s dutinkovou výplňou obložený MDF doskami s CPL laminátom), štítové kovanie s cylindrickou vložkou - komplet	KUS	1,000	0,00	145,00	145,00	0,025	0,025	0,000
		"VII 800/1970								
		1		1,000						
219	6117103139	ozn VIII - Interierové dvere 800/1970mm, plné, posuvné, dverová mriežka (drev.rám s dutinkovou výplňou obložený MDF doskami s CPL laminátom), drev. obložková zárubňa - komplet	KUS	1,000	0,00	225,00	225,00	0,015	0,015	0,000
		"ozn VIII								
		1		1,000						
766		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			501,50	1 925,00	2 426,50		0,300	0,000

Rozpočet Prístavba objektu magnetickej rezonancie HNŠP Trstená / SO 02 Prístavba objektu magnetickej rezonancie stavba

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
220	76761201011	Montáž okien hliníkových s exteriérovou a interiérovou tesniacou ISO páskou za 1 m obvodu, osadenie na podkladný izolačný profil	m	74,600	21,00	0,00	1 566,60	0,000	0,019	0,000
		(3.3+2.0)*2*2+(1.2+2.0)*2+(2.0+2.0)*2		35,600						
		(1.2+2.0)*2+(2.5+3.0)*2+(2.4+2.95)*2		28,100						
		(2.5+2.95)*2		10,900						
221	767995106	Montáž atypickej stavebnej doplnkovej konštrukcie s hmotnosťou od 100 kg do 250 kg - komplet	kg	586,000	1,30	0,00	761,80	0,000	0,035	0,000
		"konštrukcia pod chiller								
		241.00+274.00+22.00+49.00		586,000						
222	767995106	Montáž atypickej stavebnej doplnkovej konštrukcie s hmotnosťou od 100 kg do 250 kg	kg	120,520	1,30	0,00	156,68	0,000	0,007	0,000
		"oceľ. schodisko								
		16.0+64.62+39.9		120,520						
223	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,300	100,0000	0,0000	130,00	0,000	0,000	0,000
224	55300002R0	Konštrukcia pod chiller - Dodávka, výroba atypických oceľových prvkov - komplet	kg	644,600	0,00	4,00	2 578,40	0,001	0,645	0,000
		586.0*1.10		644,600						
225	55300002R4	Dodávka, výroba atypických prvkov - oceľové schodisko	kg	132,572	0,00	4,00	530,29	0,000	0,000	0,000
		120.52*1.10		132,572						
226	283830129204	ozn Z5 - Stenová vetracia mriežka hliníková s pevnými lamelami s upínacím rámkom 200x200 mm	KUS	2,000	0,00	32,50	65,00	0,000	0,000	0,000
227	55147070R2	ozn Z1 - D+M Nerezové madlo šírky 800 mm vr. krytiel a kotviacich prvkov	ks	1,000	0,00	51,00	51,00	0,000	0,000	0,000
228	55147070R3	ozn Z1 - D+M Sklopné madlo s držiakom na WC papier š. 760 mm vr.kotviacich prvkov	ks	1,000	0,00	123,00	123,00	0,000	0,000	0,000
229	55147070R4	ozn Z1 - D+M Nerezové pevné madlo š. 550 mm vr. kotviacich prvkov	ks	2,000	0,00	126,00	252,00	0,000	0,000	0,000
230	55344934R4	Dodávka oceľových podlahových roštov- konštrukcia pod chillder	m2	7,926	0,00	55,00	435,95	0,277	2,196	0,000
		"R01 podlahový rošt 885/740								
		0.885*0.74*2*1.10		1,441						
		"R02								
		1.04*0.74*2*1.10		1,693						
		"R03								
		0.885*1.015*2*1.10		1,976						
		"R04								
		0.885*0.665*2*1.10		1,295						
		"R05								
		1.04*0.665*2*1.10		1,522						
231	55344934R5	Dodávka podlahový rošt PERFORA P 750/300mm žiarovo-pozink - oceľové schodisko, alebo ekvivalent.	ks	2,000	0,00	30,00	60,00	0,277	0,554	0,000
232	55344934R6	Dodávka podlahový rošt PERFORA P 750/1000mm žiarovo-pozink - oceľové schodisko, alebo ekvivalent.	ks	6,000	0,00	50,00	300,00	0,277	1,662	0,000

Rozpočet Prístavba objektu magnetickej rezonancie HNŠP Trstená / SO 02 Prístavba objektu magnetickej rezonancie stavba

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
233	61141165R01	ozn.01 - Hliníkové fasádne 3-krídl. okno 3300x2000mm, 2-krídla otváracé + 1 krídlo otváracé - sklopné, systémové kovanie,zaskl. izol. trojsklom, - komplet	kus	2,000	0,00	2 226,10	4 452,20	0,000	0,000	0,000
234	61141165R02	ozn.02 - Hliníkové fasádne 1-krídl. okno 1200x2000mm, otváracé - sklopné, systémové kovanie,zaskl. izol. trojsklom, - komplet	kus	1,000	0,00	827,58	827,58	0,000	0,000	0,000
235	61141165R03	ozn.03 - Hliníkové fasádne 2-krídl. okno 2000x2000mm, otváracé - sklopné, systémové kovanie,zaskl. izol. trojsklom, - komplet	kus	1,000	0,00	1 428,78	1 428,78	0,000	0,000	0,000
236	61141165R04	ozn.04 - Hliníkové fasádne 1-krídl. okno 1200x2000mm, otváracé - sklopné, systémové kovanie,zaskl. izol. trojsklom, - komplet	kus	1,000	0,00	827,58	827,58	0,000	0,000	0,000
237	61141165R05	ozn.05 - Fasádna protipožiarna presklená stena 2500x3000mm, typ EI30/D1-C , presklenie protipožiarnym izol trojsklom PO30min.hliník. bezbarierový prah, bezpečnostný zámok - komplet	kus	1,000	0,00	5 149,85	5 149,85	0,000	0,000	0,000
238	61141165R06	ozn.06 - Fasádna hliníková protipožiarna presklená stena 2400x2950mm, typ EI30/D1-C , presklenie protipožiarnym izol trojsklom PO30min.hliník. bezbarierový prah, bezpečnostný zámok - komplet	kus	1,000	0,00	4 989,14	4 989,14	0,000	0,000	0,000
239	61141165R07	ozn.07 - Hliníková interierová presklená stena 2500x2950mm,systém. kovanie kľučka-kľučka, samozatvárac, dverná mriežka 600x300mm. plná výplň Alplech+XPS+Alplech,zaskl. číre sklo. bezp.zámok - komplet	kus	1,000	0,00	2 101,50	2 101,50	0,000	0,000	0,000
240	61141165R08	ozn.08 - Interierové hliníkové dvere vr. rámu, 1300x2300mm, krídlo plné Alplech+XPS+Alplech, dverná mriežka 600x300mm, system.kovanie, bezpeč. zámok, kľučka-kľučka - komplet	kus	1,000	0,00	951,70	951,70	0,000	0,000	0,000
241	61141165R09	ozn.09 - Interierové hliníkové dvere vr. rámu, 1300x2300mm, krídlo plné Alplech+XPS+Alplech, dverná mriežka 500x300mm, system.kovanie, bezpeč. zámok, kľučka-kľučka - komplet	kus	1,000	0,00	951,70	951,70	0,000	0,000	0,000
242	61141165R10	ozn.10 - Interierová hliníková stena 550+1700+550/3500mm, spodné diely plné , zaskl.číre sklo, 1-krídlo posuvné vid' výpis prvkov - komplet	kus	1,000	0,00	2 419,48	2 419,48	0,000	0,000	0,000
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			2 615,08	28 495,15	31 110,23		5,120	0,000
771		PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ								
243	771415114	Montáž sokla rovného výšky 10 cm z keramických obkladačiek porovinových 10 x 20 cm do tmelu "m.č.111	m	27,115	3,25	0,00	88,12	0,001	0,017	0,000
		(10.22+2.45+6.2+1.2+4.0+1.345)-(2*1.2+0.6)		22,415						
		"chodba -exist								
		(4.6+2*2.45)-(1.5+0.9+2.4)		4,700						
244	771576010	Montáž podláh z keramických dlaždíc do flexibilného tmelu "P3	m2	49,460	12,50	0,00	618,25	0,005	0,233	0,000
		4.0+1.4+21.14		26,540						
		"P4								
		4.90		4,900						

Rozpočet Prístavba objektu magnetickej rezonancie HNŠP Trstená / SO 02 Prístavba objektu magnetickej rezonancie stavba

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		"P6								
		18.02		18,020						
245	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky od 12 m do 24 m	%	4,100	20,0000	0,0000	82,00	0,000	0,000	0,000
246	2353206300	Stierkové izolácie Flexfuge Special -špárovacia malta,spotreba 4,0kg/10m2, alebo ekvivalent.	KG	20,869	0,00	4,00	83,47	0,001	0,021	0,000
		49.46*0.4		19,784						
		27.115*0.10*0.4		1,085						
247	2353206500	Stierkové izolácie - systémové lepidlo na obklady a dlažby	KG	78,257	0,00	3,50	273,90	0,001	0,078	0,000
		49.46*1.5		74,190						
		27.115*0.10*1.5		4,067						
248	5976498050	Dlaždice keramické protišmykové hr. 10 mm	M2	57,389	0,00	15,00	860,83	0,012	0,689	0,000
		"sokel								
		27.115*0.1*1.10		2,983						
		"podlahy								
		49.46*1.10		54,406						
771		PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ			788,37	1 218,20	2 006,57		1,040	0,000
776		PODLAHY POVLAKOVÉ								
249	776411000	Lepenie podlahových soklíkov , vytahovaný fabion	m	85,770	4,27	0,00	366,24	0,000	0,001	0,000
		"m.č. 101								
		(10.2+3.25)*2-(2*0.8+2.4+0.7+2*1.2)		19,800						
		"m.č. 102								
		(3.045+3.35)*2-(0.7+0.8)		11,290						
		"m.č. 103								
		(1.1+1.8)*2-2*0.8		4,200						
		"m.č. 104								
		(1.4+1.8)*2-2*0.8		4,800						
		"m.č. 105								
		(1.5+2.0)*2-0.8		6,200						
		"m.č. 107								
		(3.5+2.6)*2-1.785		10,415						
		"m.č. 108								
		(4.525+6.1)*2-(2*1.2+4*0.8+1.785)		13,865						
		"m.č. 113								
		(2.1+6.1)*2-1.20		15,200						
250	776521240	Lepenie podlahových povlakových PVC krytín z pásov elektrostaticky vodivých na Cu pásku	m2	41,970	10,00	0,00	419,70	0,000	0,020	0,000
		"P2								
		29.15+12.82		41,970						
251	776541100	Zhotovenie povlakových podláh z PVC elektrostaicky vodivých na Cu pásku lepením v pásoch	m2	56,910	6,00	0,00	341,46	0,000	0,022	0,000
		"P1								
		30.98+9.38+1.98+2.5+3.07+9.0		56,910						

Rozpočet Prístavba objektu magnetickej rezonancie HNŠP Trstená / SO 02 Prístavba objektu magnetickej rezonancie stavba

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
252	776992131	Očistenie a penetrácia podkladov	m2	98,880	1,00	0,00	98,88	0,000	0,000	0,000
		41.97+56.91		98,880						
253	77699213511	Vysávanie podkladu pred aplikáciou povlakových podláh priemyselným vysávačom prachu a brúsneho materiálu	m2	98,880	1,00	0,00	98,88	0,000	0,000	0,000
254	998776202	Presun hmôt pre povlakové podlahy v objektoch výšky od 6 m do 12 m	%	0,350	100,0000	0,0000	35,00	0,000	0,000	0,000
255	55302021R04	ozn Z6 - D+M fasádny rebrík Lindab výška 6,6m, š 450 mm, vrchné madlo, ochranný kôš, zábrana lezenia na spodnú časť - komplet, alebo ekvivalent.	ks	1,000	0,00	1 300,00	1 300,00	0,010	0,010	0,000
256	2846021001	Dodávka podlahoviny - homogénna vinylová podlaha GERFLOR Mipolan Planet hr. 2 mm, alebo ekvivalent.		75,643	0,00	29,50	2 231,47	0,000	0,000	0,000
		"P1								
		(30.98+9.38+1.98+2.5+3.07+9.0)*1.10		62,601						
		"sokel								
		(85.77-29.065)*0.20*1.15		13,042						
257	2725102031.3	Dodávka podlahoviny - Elektrostaticky vodivá podlaha GERFLOR Mipolan EL5 hr. 2,0 mm, alebo ekvivalent.	m2	53,143	0,00	33,95	1 804,19	0,000	0,000	0,000
		"podlaha								
		41.97*1.10		46,167						
		"sokel								
		(13.865+15.20)*0.2*1.20		6,976						
258	2725503101	ozn Z4 - Ochranný stenový plát Gerflor SPM Contact 200 lepený, alebo ekvivalent.	m	11,000	0,00	15,85	174,35	0,001	0,011	0,000
259	2725503102	ozn Z2 - D+M soklový fabión pvc GERFLOR 4012 vr. kotviacich prvkov, alebo ekvivalent.	m	100,000	0,00	10,05	1 005,00	0,001	0,103	0,000
260	2725503103	ozn Z3 - Prechodová lišta hliníková Schluter RENO-V výšky 12,5mm šírky 29 mm (dĺžka 1ks2,5m), alebo ekvivalent.	ks	3,000	0,00	13,65	40,95	0,001	0,003	0,000
776		PODLAHY POVLA KOVÉ			1 360,16	6 555,96	7 916,12		0,170	0,000
781		OBKLADY KERAMICKÉ								
261	78144501711	Montáž obkladov vnútorných stien z keramických obkladačiek hutných 30 x 20 cm do tmelu	m2	72,144	18,50	0,00	1 334,66	0,003	0,241	0,000
		"m.č. 102								
		2.0*0.65		1,300						
		"m.č. 106								
		(1.9+2.6)*2*2.10+(2*1.0+0.15)*2.1-(0.7*1.97+1.2*1.1)		20,716						
		"m.č. 109								
		(1.0+1.5)*2*2.10+(1.75+1.6)*2*2.10-(0.6*1.97*2+0.7*1.97)		20,827						
		"m.č. 110								
		(0.98+1.5)*2*2.1-(0.6*1.97)		9,234						
		"WC imobilný								
		(2.7+2.5)*2*2.10-(0.9*1.97)		20,067						
262	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	47,500	0,50	0,00	23,75	0,001	0,024	0,000
		2.1*3*4+0.65*2+2.1*10		47,500						
263	998781203	Presun hmôt pre keramické obklady v objektoch výšky od 12 m do 24 m	%	2,300	50,0000	0,0000	115,00	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Prístavba objektu magnetickej rezonancie HNŠP Trstená / SO 02 Prístavba objektu magnetickej rezonancie stavba

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Sutina
264	781419912	Příplatok k cene za škárovanie keramických obkladov kladených do tmelu	m2	72,144	0,33	0,00	23,81	0,000	0,000	0,000
265	2353206300	Stierkové izolácie Flexfuge Special -špárovacia malta,spotreba 4,0kg/10m2, alebo ekvivalent.	kg	28,858	0,00	1,50	43,29	0,001	0,029	0,000
		72.144*0.4		28,858						
266	2353206500	Stierkové izolácie - systémové lepidlo na obklady a dlažby	kg	108,216	0,00	4,00	432,86	0,001	0,108	0,000
		72.144*1.5		108,216						
267	283059140106	Dodávka plastovej lišty rohovej, kútovej	bm	52,250	0,00	1,50	78,38	0,000	0,000	0,000
		47.5*1.10		52,250						
268	5978152000	Dodávka keramických obkladov	m2	77,916	0,00	15,00	1 168,73	0,011	0,818	0,000
		72.144*1.08		77,916						
781		OBKLADY KERAMICKÉ			1 497,22	1 723,26	3 220,48		1,220	0,000
783		NÁTERY								
269	783225100	Náter kovovej stavebnej doplnkovej konštrukcie syntetický na vzduchu schnúci dvojnásobný 1x s emailovaním	m2	45,890	9,50	0,00	435,96	0,000	0,011	0,000
270	783226100	Náter kovovej stavebnej doplnkovej konštrukcie syntetický na vzduchu schnúci základný	m2	45,890	3,50	0,00	160,62	0,000	0,004	0,000
		"oceľ.konštr.pod chiller								
		586*65/1000		38,090						
		"oceľové schodisky								
		120.0*65/1000		7,800						
271	783894610	Prebrúsenie, presieťkovanie, pretmelenie SDK dosiek stien, predsadených stien, obkladov	m2	166,647	1,20	0,00	199,98	0,000	0,028	0,000
		"SDK 1								
		((0.895*2.1+1.3*3.7+1.5*2.1)+(0.895+1.5)*0.30)*1.1		11,614						
		"SDK 3 priečka								
		((1.625+1.3)*3.75-(0.8*1.97))*2		18,786						
		"SDK 3 priečka								
		((6.1*3.75)-(1.2*2.1+1.41*1.1))*2		37,608						
		"SDK2								
		2*0.35*3.2		2,240						
		"pdl 1								
		(30.98+9.38+9.0+29.15)		78,510						
		"pdl 2								
		(1.98+2.5+3.07+4.0+1.44)		12,990						
		"pdl3								
		4.9		4,900						
783		NÁTERY			796,56	0,00	796,56		0,040	0,000
784		MAĽBY								
272	784452261	Maľba základná penetrácia podkladu v miestnosti výšky do 3,8 m	m2	809,877	0,65	0,00	526,42	0,000	0,081	0,000
		480.128+40.71		520,838						
		"pzn 3								

Rozpočet Prístavba objektu magnetickej rezonancie HNŠP Trstená / SO 02 Prístavba objektu magnetickej rezonancie stavba

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		(6.25+2.95)*02*3.6-(0.9*1.97+1.5*1.97+0.8*1.97)		59,936						
		(3.7+2.55)*2*3.6-(0.8*1.97*2)		41,848						
		(1.8+2.55)*2*3.6-(0.8*1.97*2+0.6*1.97*2)		25,804						
		"strop čakáreň+ exist. miestnosti								
		(6.35*3.95)+(1.8*2.55+3.7*2.55)+34.9		74,008						
		"pzn 9 chodba								
		(8.0+6.3+4.95+4.95+3.0+1.3)*3.6- (2.4*2.95+1.5*1.97+1.1*1.97+0.9*1.97+0.6*1.97)		87,443						
273	784452471	Maľba 2x Primalex Plus, alebo ekvivalent. v miestnosti výšky do 3,8 m	m2	809,876	2,50	0,00	2 024,69	0,000	0,267	0,000
274	784402801	B7,B8 - Odstránenie maľby oškrabaním v miestnosti výšky do 3,8 m	m2	113,960	0,99	0,00	112,82	0,000	0,000	0,000
		"B7								
		(2.40+2.70)*2*3.60-(0.90*2.05+1.35*2.35)+2.40*2.70		38,183						
		"B8								
		(5.81*4.95+3.00*0.91)+5.81*3.60*2- 1.602*2.05+1.20*2.05+0.90*2.05+0.70*2.05		75,777						
784		MALBY			2 663,93	0,00	2 663,93		0,350	0,000
786		ČALÚNNICKÉ ÚPRAVY								
275	786622121	D+M vnútorné retiazkové žaluzie z hliníkových lamiel	m2	24,200	45,00	0,00	1 089,00	0,003	0,064	0,000
		"okno 01								
		3.3*2.0*2*1.10		14,520						
		"02								
		1.2*2.0*1.10		2,640						
		"03								
		2.0*2.0*1.10		4,400						
		"04								
		1.2*2.0*1.10		2,640						
276	998786202	Presun hmôt pre čalúnenie v objektoch výšky do 12 m	%	0,200	0,0020	0,0000	0,00	0,000	0,000	0,000
786		ČALÚNNICKÉ ÚPRAVY			1089	0	1089		0,060	0,000
		Práce PSV			83328,69	60466,16	143794,85		332,270	0,030
		Montážne práce								
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
277	2100100R1	Elektroinštalácia - samostatná príloha	kpl	1,000	37 653,24	0,00	37 653,24	0,000	0,000	0,000
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE			37653,24	0	37653,24		0,000	0,000
922		M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ								
278	22001000R1	Slaboprúd - samostatná príloha	kpl	1,000	6 601,22	0,00	6 601,22	0,000	0,000	0,000
922		M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ			6601,22	0	6601,22		0,000	0,000

Rozpočet Prístavba objektu magnetickej rezonancie HNŠP Trstená / SO 02 Prístavba objektu magnetickej rezonancie stavba

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	922.1	EPS+HSP								
279	22001000R3	EPS+HSP - samostatná príloha	kpl	1,000	22 914,16	0,00	22 914,16	0,000	0,000	0,000
	922.1	EPS+HSP			22914,16	0	22914,16		0,000	0,000
	924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ								
280	2400100R1	Vzduchotechnika - samostatná príloha	kus	1,000	85 572,67	0,00	85 572,67	0,000	0,000	0,000
	924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			85 572,67	0,00	85 572,67		0,000	0,000
		Montážne práce			152 741,29	0,00	152 741,29		0,000	0,000
		Celkom v EUR			334 858,39	61 787,04	396 645,43		881,860	23,270

Krycí list rozpočtu

Stavba Prístavba objektu magnetickej rezonancie HNSP Trstená

Objekt SO 03 Preložka vnútroareálových rozvodov NN

Miesto:

Ks:

Zákazka: T2025/060

Spracoval: Ing. Ján Tuka

Dňa

27.11.2025

Odberteľ: Hornooravská NsP Trstená, Mieru 549/16

IČO:

DIČ:

Projektant: A-projekt-rk, s.r.o.Nám.Š.N.Hýroša 2230/12, Ružomberok- ing.Ján Potoma

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: UNITEAM, spol. s.r.o , Oravická 1759 , 028 01 Trstená

IČO: 31608116

DIČ: SK2020426903

A		ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	
1	HSV					7	Ostatné náklady 0,00
2	PSV					8	
3	MONT	3 187,33		0,00	3 187,33	9	Kompletačná činnosť 0,00
4	OST					10	HZS 0,00
5	VN					11	
6	Spolu				3 187,33	12	Spolu 0,00
C		VRN		D		VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmienk.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				E		Celkové náklady	
				21		Súčet riadkov 6,10,20	3 187,33
				22		DPH 23% z 3 187,33	733,09
				23		DPH 0% z 0,00	0,00
				24		Spolu v EUR	3 920,42
				F			

Odberteľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Hornooravská NsP Trstená, Mieru 549/16				Spracoval: Ing. Ján Tuka		
Projektant: A-projekt-rk, s.r.o.Nám.Š.N.Hýroša 2230/12, Ružomberok- ing.Ján Potoma				Ks:		
Dodávateľ:UNITEAM, spol. s.r.o , Oravická 1759 , 028 01 Trstená				Dátum: 27.11.2025		
Stavba Prístavba objektu magnetickej rezonancie HN sP Trstená						
Objekt SO 03 Preložka vnútroareálových rozvodov NN						
Prehľad rozpočtových nákladov						
Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)	
Montážne práce						
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	3 187,33	0,00	3 187,33	0,0000	0,0000	
Montážne práce	3 187,33	0,00	3 187,33	0,0000	0,0000	
Celkom v EUR	3 187,33	0,00	3 187,33	0,0000	0,0000	

Rozpočet Prístavba objektu magnetickej rezonancie HNŠP Trstená / SO 03 Preložka vnútroareálových rozvodov NN

Odberateľ: Hornooravská NsP Trstená, Mieru 549/16							Spracoval: Ing. Ján Tuka			
Projektant: A-projekt-rk, s.r.o.Nám.Š.N.Hýroša 2230/12, Ružomberok- ing.Ján Potoma							Ks:			
Dodávateľ: UNITEAM, spol. s.r.o , Oravická 1759 , 028 01 Trstená										
Zákazka Pristavba objektu magnetickej rezonancie HNŠP Trstená							Dátum:	27.11.2025		
Objekt SO 03 Preložka vnútroareálových rozvodov NN										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
1	210010001.0	Preložka vnútroareálových rozvodov NN - samostatná príloha	kpl	1,000	3 187,33	0,00	3 187,33	0,000	0,000	0,000
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			3 187,33	0,00	3 187,33		0,000	0,000
		Montážne práce			3 187,33	0,00	3 187,33		0,000	0,000
		Celkom v EUR			3 187,33	0,00	3 187,33		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Prístavba objektu magnetickej rezonancie HNŠP Trstená							
Objekt SO04 Preložka rozvodov vnútroareálového osvetlenia						Miesto:	
						Ks:	
Zákazka: T2025/060		Spracoval: Ing. Ján Tuka			Dňa		27.11.2025
Odberateľ: Hornooravská NsP Trstená, Mieru 549/16							
IČO:				DIČ:			
Projektant: A-projekt-rk, s.r.o.Nám.Š.N.Hýroša 2230/12, Ružomberok- ing.Ján Potoma							
IČO:				DIČ:			
Dodávateľ: UNITEAM, spol. s.r.o , Oravická 1759 , 028 01 Trstená							
IČO: 31608116				DIČ: SK2020426903			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV				7	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				8		
3	MONT	2 060,32	0,00	2 060,32	9	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				10	HZS	0,00
5	VN				11		
6	Spolu			2 060,32	12	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmienk.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	2 060,32
					22	DPH 23% z 2 060,32	473,87
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	2 534,19
					F		
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: Hornooravská NsP Trstená, Mieru 549/16				Spracoval: Ing. Ján Tuka		
Projektant: A-projekt-rk, s.r.o.Nám.Š.N.Hýroša 2230/12, Ružomberok- ing.Ján Potoma				Ks:		
Dodávateľ: UNITEAM, spol. s.r.o , Oravická 1759 , 028 01 Trstená				Dátum: 27.11.2025		
Stavba Prístavba objektu magnetickej rezonancie HN sP Trstená						
Objekt SO04 Preložka rozvodov vnútroareálového osvetlenia						
Prehľad rozpočtových nákladov						
Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)	
Montážne práce						
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	2 060,32	0,00	2 060,32	0,0000	0,0000	
Montážne práce	2 060,32	0,00	2 060,32	0,0000	0,0000	
Celkom v EUR	2 060,32	0,00	2 060,32	0,0000	0,0000	

Rozpočet Prístavba objektu magnetickej rezonancie HNŠP Trstená / SO04 Preložka rozvodov vnútroareálového osvetlenia

Odberateľ: Hornooravská NsP Trstená, Mieru 549/16						Spracoval: Ing. Ján Tuka				
Projektant: A-projekt-rk, s.r.o.Nám.Š.N.Hýroša 2230/12, Ružomberok- ing.Ján Potoma						Ks:				
Dodávateľ: UNITEAM, spol. s.r.o , Oravická 1759 , 028 01 Trstená										
Zákazka Prístavba objektu magnetickej rezonancie HNŠP Trstená						Dátum:	27.11.2025			
Objekt SO04 Preložka rozvodov vnútroareálového osvetlenia										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
1	202207R01	Preložka rozvodov vnútroareálového osvetlenia - samostatná príloha	kpl	1,000	2 060,32	0,00	2 060,32	0,000	0,000	0,000
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			2 060,32	0,00	2 060,32		0,000	0,000
		Montážne práce			2 060,32	0,00	2 060,32		0,000	0,000
		Celkom v EUR			2 060,32	0,00	2 060,32		0,000	0,000

Stavba Prístavba objektu magnetickej rezonancie HNŠP Trstená
--

Miesto:

Ks:

27.11.2025

Odberateľ: Hornooravská NsP Trstená, Mieru 549/16

DIČ:

Projektant: A-projekt-rk, s.r.o.Nám.Š.N.Hýroša 2230/12, Ružomberok- ing.Ján Potoma

D|Č:

Dodávateľ: UNITEAM, spol. s.r.o , Oravická 1759 , 028 01 Trstená

DIČ: SK2020426903

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B			
1	HSV	6 292,43	1 323,87	7 616,30	7	Ostatné náklady	0,00	
2	PSV				8			
3	MONT				9	Kompletačná činnosť	0,00	
4	OST				10	HZS	0,00	
5	VN				11			
6	Spolu			7 616,30	12	Spolu	0,00	
C	VRN				D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmienk.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14					19			
15					20	Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 6,10,20		7 616,30
					22	DPH 23% z	7 616,30	1 751,75
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
					24	Spolu v EUR		9 368,05
					F			

26 Dodávateľ

Odberteľ: Horňoravská NsP Trstená, Mieru 549/16				Spracoval: Ing. Ján Tuka		
Projektant: A-projekt-rk, s.r.o.Nám.Š.N.Hýroša 2230/12, Ružomberok- ing.Ján Potoma				Ks:		
Dodávateľ: UNITEAM, spol. s.r.o , Oravická 1759 , 028 01 Trstená				Dátum: 27.11.2025		
Stavba Prístavba objektu magnetickej rezonancie HN sP Trstená						
Objekt SO 05 Úprava spevnených plôch a terénne úpravy						
Prehľad rozpočtových nákladov						
Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)	
Práce HSV						
ZEMNÉ PRÁCE	440,36	5,13	445,49	0,0100	0,0000	
SPEVNENÉ PLOCHY	4 379,66	1 048,95	5 428,61	102,1200	0,0000	
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 098,25	269,79	1 368,04	22,5900	0,0000	
PRESUNY HMÔT	374,16	0,00	374,16	0,0000	0,0000	
Práce HSV	6 292,43	1 323,87	7 616,30	124,7200	0,0000	
Celkom v EUR	6 292,43	1 323,87	7 616,30	124,7200	0,0000	

Rozpočet Prístavba objektu magnetickej rezonancie HNŠP Trstená / SO 05 Úprava spevnených plôch a terénne úpravy

	Odberateľ: Hornooravská NsP Trstená, Mieru 549/16						Spracoval: Ing. Ján Tuka			
	Projektant: A-projekt-rk, s.r.o.Nám.Š.N.Hýroša 2230/12, Ružomberok - ing.Ján Potoma						Ks:			
	Dodávateľ: UNITEAM, spol. s.r.o , Oravická 1759 , 028 01 Trstená									
	Zákazka Prístavba objektu magnetickej rezonancie HNŠP Trstená						Dátum:	27.11.2025		
	Objekt SO 05 Úprava spevnených plôch a terénne úpravy									
	Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
1		ZEMNÉ PRÁCE								
1	1111011R00	ozn TU - Nasypanie a vyrovnanie zeminy na výšku cca 500 mm	m3	6,720	25,20	0,00	169,34	0,000	0,000	0,000
		" - pod zatrávnenie								
		21*0.64/2		6,720						
2	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku na vzdialenosť do 500 m v hornine triedy 1 až 4	m3	9,452	1,00	0,00	9,45	0,000	0,000	0,000
		9.452		9,452						
3	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu na vzdialenosť 5000 m v hornine triedy 1 až 4	M3	9,452	2,00	0,00	18,90	0,000	0,000	0,000
		781.735-39.96		741,775						
4	171201202	Uloženie sypaniny od 100 m3 do 1000 m3 na skládku	m3	9,452	0,50	0,00	4,73	0,000	0,000	0,000
		9.452		9,452						
5	171209000	Poplatok za skládku zeminy, výkopku	t	15,123	3,00	0,00	45,37	0,000	0,000	0,000
		9.452*1.6		15,123						
6	122202201	Odkopávky a prekopávky pre cesty v hornine triedy 3 do 100 m3	m3	33,300	3,00	0,00	99,90	0,000	0,000	0,000
		"SP1								
		74.0*0.45		33,300						
7	122202209	Príplatok za lepivosť v hornine triedy 3 pre cesty	m3	33,300	0,50	0,00	16,65	0,000	0,000	0,000
8	052171101	ozn ZT - Umelé hnojivo na trávu	kg	2,100	5,00	0,00	10,50	0,000	0,000	0,000
		21*0.10		2,100						
9	05217110R01	ozn ZT - Roundup - postek	L	0,210	2,00	0,00	0,42	0,000	0,000	0,000
		21*0.010		0,210						
10	182001121	ozn ZT - Plošná úprava terénu pri nerovnosti do 150 mm v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5	m2	21,000	2,00	0,00	42,00	0,000	0,000	0,000
		21		21,000						
11	183403161	ozn ZT - Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5	m2	21,000	0,03	0,00	0,63	0,000	0,000	0,000
12	183405211	ozn ZT - Zasiatie trávnik hydroosevom na orniciu	m2	21,000	0,50	0,00	10,50	0,001	0,013	0,000
13	185803111	ozn ZT - Ošetrovanie trávnik v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5	m2	21,000	0,40	0,00	8,40	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Prístavba objektu magnetickej rezonancie HNŠP Trstená / SO 05 Úprava spevnených plôch a terénne úpravy

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
14	111104211	ozn ZT - Pokosenie trávniku parkového v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5 s odvozom do 20 km a so zložením	m2	21,000	0,17	0,00	3,57	0,000	0,000	0,000
15	0057211200	ozn ZT - Trávové semeno, parková zmes	KG	0,630	0,00	8,15	5,13	0,001	0,001	0,000
		0.03*21		0,630						
1		ZEMNÉ PRÁCE			440,36	5,13	445,49		0,010	0,000
5		SPEVNEÉ PLOCHY								
16	564211111	SP1 - Podklad z drveného kameniva fe. 4-8 mm, hr. 50 mm	m2	74,000	1,00	0,00	74,00	0,101	7,489	0,000
17	564751110	Dekoračné kamenivo frakcie 32-45 mm hrúbky 100 mm - okapový chodník	m2	13,200	6,50	0,00	85,80	0,292	3,849	0,000
18	564851111	SP1 - Podklad zo štrkodrviny fr. 0,63mm, hrúbky 150 mm	m2	74,000	5,50	0,00	407,00	0,280	20,716	0,000
19	564851111	OKP - Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63mm, hrúbky 150 mm	m2	13,200	5,50	0,00	72,60	0,280	3,695	0,000
20	564851112	SP1 - Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 mm, hrúbky 150 mm	m2	74,000	5,50	0,00	407,00	0,298	22,060	0,000
21	567142111	SP3 - Hydraulicly stmelená zmes CBGM C 5/6 hr. 200 mm	m2	6,000	9,90	0,00	59,40	0,503	3,017	0,000
22	5727431R01	Asfaltová zálievka natavovacia páska - komplet	m	23,000	28,00	0,00	644,00	0,000	0,000	0,000
23	5727431R03	Doasfaltovanie - komplet	m	20,000	15,00	0,00	300,00	0,000	0,000	0,000
24	573111112	SP2+SP3 - Postrek asfaltový infiltračný PI CBP v množstve 0,8 kg/m2	m2	33,000	0,50	0,00	16,50	0,006	0,198	0,000
		"SP2+SP3								
		27.0+6.0		33,000						
25	573211111	SP2+SP3 - Postrek spojovací PS-A CBP v množstve do 0,5 kg/m2	m2	33,000	0,20	0,00	6,60	0,001	0,020	0,000
		"SP2+SP3								
		27.0+6.0		33,000						
26	577141112	SP2+SP3 - Betón asfaltový AC 16 hr. 50 mm	m2	33,000	9,50	0,00	313,50	0,132	4,369	0,000
		"SP2+SP3								
		27.0+6.0		33,000						
27	577141212	SP2+SP3 - Betón asfaltový triedy 2 AC 11 O, hrúbky 50mm	m2	33,000	12,50	0,00	412,50	0,133	4,383	0,000
		"SP2+SP3								
		27.+6.0		33,000						
28	596911114	SP1 - Kladenie betónových dlaždíc do hrúbky 60mm vr. rezania dlažby a prešpárovania pieskom	m2	74,000	12,24	0,00	905,76	0,168	12,432	0,000
		"SP1								
		74.00		74,000						
29	573210111	ozn SP2 - Hydraulicly stmelená zmes CBGM C 5/6 hr. 200 mm	m2	27,000	25,00	0,00	675,00	0,397	10,719	0,000
30	592036067952	SP1 - Dodávka betónovej dlažby hr. 60 mm	M2	77,700	0,00	13,50	1 048,95	0,118	9,169	0,000
		"SP1								

Rozpočet Prístavba objektu magnetickej rezonancie HNŠP Trstená / SO 05 Úprava spevnených plôch a terénne úpravy

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		74*1.05		77,700						
5		SPEVNEŇÉ PLOCHY			4 379,66	1 048,95	5 428,61		102,120	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
31	91636211211	CP- Osadenie cestného betónového obrubníka stojateho s bočnou oporou do lôžka z betónu prostého triedy C 16/20	m	7,000	8,50	0,00	59,50	0,221	1,549	0,000
32	916561111	PO - Osadenie záhonového obrubníka do betónového lôžka s oporou		96,000	6,50	0,00	624,00	0,098	9,404	0,000
33	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	3,950	105,00	0,00	414,75	2,201	8,694	0,000
		"záhonový								
		0.25*0.15*96.0		3,600						
		"cestný								
		0.25*0.2*7.0		0,350						
34	592036040501	CP - PREMAC Obrubník cestný 100 x 15 x 26 cm, farba sivá, alebo ekvivalent.	kus	7,140	0,00	3,50	24,99	0,090	0,643	0,000
		7.0*1.02		7,140						
35	592036040731	PO - PREMAC Obrubník parkový hrana rovná 100 x 5 x 20 cm, farba sivá, alebo ekvivalent.	KUS	97,920	0,00	2,50	244,80	0,024	2,301	0,000
		96.0*1.02		97,920						
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			1 098,25	269,79	1 368,04		22,590	0,000
99		PRESUNY HMÔT								
36	998152121	Presun hmôt pre pre oplatenie, objekty zvláštne a objekty rôzne pozemné výšky do 3 m	t	124,720	3,00	0,00	374,16	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT			374,16	0,00	374,16		0,000	0,000
		Práce HSV			6 292,43	1 323,87	7 616,30		124,720	0,000
		Celkom v EUR			6 292,43	1 323,87	7 616,30		124,720	0,000

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Vybudovanie MR pracoviska v HNŠP Trstená (Prístavba objektu magnetickej rezonancie HNŠP Trstená)

Obstarávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Poradové číslo: 16

Dátum podania: 26.11.2025 19:25:00

Zverejnené: 27.11.2025 08:25:54

OTÁZKA:

Žiadame Verejného obstarávateľa o vysvetlenie nezrovnalosti v položke č. 251 Zhotovenie povlakových podláh z PVC elektrostaticky vodivých na Cu pásku lepením v pásach (Objekt SO 02 Prístavba objektu magnetickej rezonancie stavba) - požiadavka na položku nesedí s projektovou dokumentáciou 13. Výpis podláh (P1. Homogénna vinylová podlaha "Gerflor Mipolam Planet"). Ďakujeme

ODPOVEĎ:

Prosíme uchádzačov, aby sa v rámci položky 251 riadili projektovou dokumentáciou P1. Homogénna vinylová podlaha "Gerflor Mipolam Planet"

Poradové číslo: 15

Dátum podania: 26.11.2025 08:00:21

Zverejnené: 26.11.2025 11:17:13

OTÁZKA: žiadame vysvetliť ustanovenie zmluvy 14.5 Príloha „C“ Návrh ZoD, ktoré spôsobuje zmätok. V jednej vete je napísané: "V prípade, ak príslušný stavebný úrad do 30 kalendárnych dní odo dňa podpisu tejto zmluvy nevydá overovaciu doložku projektu stavby, zmluva zaniká a medzi zmluvnými stranami nevzniknú žiadne práva ani povinnosti, s výnimkou povinností vyplývajúcich zo zákona." Hneď v nasledujúcej vete je uvedené: "Ak táto zmluva nenadobudne účinnosť do 6 (šiestich) mesiacov od jej uzavretia, zmluvné strany sa ďalej dohodli, že uplynutím 6 (šiestich) mesiacov od jej uzavretia táto zmluva zaniká." Ďakujem za zodpovedanie otázky.

ODPOVEĎ: Vzhľadom na to, že príslušný stavebný úrad už vydal overovaciu doložku projektu stavby, tak aktuálne táto odkladacia podmienka je obsolentna, a nebude sa aplikovať.

K poslednej citovanej vete v znení:

„Ak táto zmluva nenadobudne účinnosť do 6 (šiestich) mesiacov od jej uzavretia, zmluvné strany sa ďalej dohodli, že uplynutím 6 (šiestich) mesiacov od jej uzavretia táto zmluva zaniká.“ – verejný obstarávateľ uvádza, že uvedené znamená, že ak zmluva z akéhokoľvek dôvodu uvedenom v zmluve nenadobudne účinnosť v lehote 6 mesiacov od jej podpisu, zanikne uplynutím tejto lehoty.

Poradové číslo: 14

Dátum podania: 24.11.2025 20:43:59

Zverejnené: 25.11.2025 08:14:21

OTÁZKA:

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie rozporu medzi položkou č. 225 Objekt SO 02 Prístavba objektu magnetickej rezonancie stavba - ozn Z5 - Stenová vetracia mriežka hliníková s pevnými lamelami s upínacím rámikom 200x200 mm a 09. Výkres klampiarskych a zámočnických prvkov - navrhovaný stav, konkrétne ozn Z5 - vetracia mriežka plastová Ø150 mm so sieťkou proti hmyzu, dodávka vrátane kotviacich prvkov.

ODPOVEĎ:

Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov, aby sa riadili položkou vo výkaze výmer.

OTÁZKA:

Ďalej pri položke č. 256 Objekt SO 02 Prístavba objektu magnetickej rezonancie stavba a položke č. 32 Objekt SO 05 Úprava spevnených plôch a terénne úpravy treba doplniť MJ.

ODPOVEĎ:

Daná položka je vykázaná v metroch bežných, pri naceňovaní je potrebné brať do úvahy danú položku v metroch bežných.

Poradové číslo: 13

Dátum podania: 21.11.2025 13:51:13

Zverejnené: 24.11.2025 07:34:00

OTÁZKA:

žiadame Verejného obstarávateľa o informáciu, či už príslušný stavebný úrad vydal overovaciu doložku projektu stavby. Ďakujeme.

ODPOVEĎ:

Áno, príslušný stavebný úrad vydal overovaciu doložku projektu stavby.

Poradové číslo: 11

Dátum podania: 21.11.2025 09:29:08

Zverejnené: 21.11.2025 13:26:52

OTÁZKA:

v objekte Objekt SO 01 Príprava územia p.č. 11 máte uvedené poplatok za skládku asfaltov a kód 17 02 04. Máme za to že tento kód nieje správny keďže asfalty niesú nebezpečný odpad a kód by mal byť 17 03 02. Poprosíme o úpravu VV.

ODPOVEĎ:

Pri zatriedení asfaltového odpadu z jestvujúcej komunikácie v objekte SO01 Príprava územia p.č.11 verejný obstarávateľ určili, že sa jedná o nebezpečný odpad, nakoľko nevie relevantne určiť, či nie je bitumenová zmes znečistená dechtom. Nie je potrebné upravovať výkaz výmer s novým kódom, nakoľko aj kód 17 02 04 je vedený ako nebezpečný odpad.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Vybudovanie MR pracoviska v HNŠP Trstená (Prístavba objektu magnetickej rezonancie HNŠP Trstená)

Obstarávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Poradové číslo: 12

Dátum podania: 20.11.2025 22:29:17

Zverejnené: 21.11.2025 13:26:52

OTÁZKA:

žiadame Verejného obstarávateľa o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk, kvôli zosúladeniu súťažných podkladov.

1) Odporúčame v rámci zadávania zákaziek o neprítomnosti ruskej účasti v ponuke „Sankcie voči Rusku – Často kladené otázky o obmedzeniach súvisiacich s verejným obstarávaním, bod 33“.

33) Vztahujú sa sankcie na zákazky pod prahovými hodnotami verejného obstarávania EÚ? Nie, na zákazky pod prahovými hodnotami verejného obstarávania EÚ sa sankcie nevzťahujú. Zákazka však nesmie byť umelo rozdelená na časti. V prípade, že je zákazka umelo rozdelená s cieľom vyhnúť sa prahovej hodnote, treba ju považovať za jednu zákazku a ako takú sa na ňu vzťahujú sankcie.

Rovnako sa s obsahom uvedeného dokumentu odporúčame oboznámiť aj s ohľadom na ďalšie informácie v ňom uvedené, ktoré môžu byť nápomocné v orientovaní sa v tejto téme.

2) Dňa 24.10.2025 Verejný obstarávateľ informoval (1) o zmene súťažných podkladov, ale v skutočnosti nezmenil Prílohu "H" Čestné vyhlásenie podľa § 110 ods. 7 ZVO na Prílohu "H" Čestné vyhlásenie podľa § 110 ods. 6 ZVO. Uvedená nezrovnalosť sa nachádza aj v súťažných podkladoch A.2. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV, konkrétne v A.2.1 Osobné postavenie.

3) Ďalej v A.2., a to pri A.2.3 Technická alebo odborná spôsobilosť - Za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky, sa považujú **pozemné stavby – nebytové budovy podľa § 43c zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)**. Odkaz na neplatný zákon. **Navrhujeme:** Za stavbu podobného charakteru sa považujú stavby v kategórii pozemné stavby, ktoré spadajú do KS 12 - Nebytové budovy podľa vyhlášky č. 323/2010 Z.z. Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb.

4) Zle číslovanie vid' 5. MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY nasleduje 5.3.; 21. DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY nasleduje 22.1.; 30. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA nasleduje 1.1. a 1.2..

5) Žiadame kľúčových odborníkov č. 2 a č. 3 uviesť do Zmluvy o dielo, tak ako to je pri kľúčovom odborníkovi č. 1, aby sa nestalo, že títo odborníci budú len pri preukazovaní podmienky účasti v rámci vyhodnotenia verejného obstarávania (ide o prípad, ak bude hospodársky subjekt preukazovať, že disponuje takýmito zamestnancami - odborníkmi).

ODPOVEĎ na otázky 1/ až 5):

Čo sa týka vyhlásenia o ruských sankciách, verejný obstarávateľ trvá na svojej odpovedi zo dňa 20.11.2025 a prílohu „G“ ponecháva. v Prílohe „H“ verejný obstarávateľ opravuje v hlavičke odkaz na zlý odsek § 110. V časti A.2.3 súťažných podkladov verejný obstarávateľ požaduje referencie na práce podobného charakteru ako predmet, pričom vymedzil uviedol stavby v kategórii pozemné stavby (starý stavebný zákon, nový stavebný zákon ani vykonávacie predpisy – terminológiu pozemných stavieb nemenia). Číslovanie kapitol, resp. body v súťažných podkladoch sú formálnymi chybami, ktoré nemajú vplyv na prípravu ponuky alebo by spôsobovali nejasnosti pre uchádzača. Verejný obstarávateľ upravil Prílohu "C" návrh ZoD a do zmluvy precizoval kľúčových odborníkov. Verejný obstarávateľ vzhľadom na úpravu Prílohy "C" a Prílohy "H" v profile zverejnil Informáciu č. 4 o zmene súťažných podkladov a v súťažných podkladoch zverejnil dokument : "Oprava po Informácii 4 o zmene súťažných podkladov_Prílohy súťažných podkladov_editovateľné" a dokument: "Súťažné podklady po Informácii o oprave č. 4".

Poradové číslo: 10

Dátum podania: 20.11.2025 09:58:09

Zverejnené: 20.11.2025 14:12:17

OTÁZKA:

Bod 11., v Prílohe "G" Vyhlásenie uchádzača, zákaz zadávania verejnej zákazky v zmysle článku 5k nariadenia č. 833/2014 je pre nás diskriminačný, ďalej zmluva o dielo musí byť upravená, keďže v článku VIII. Sankcie a zmluvné pokuty riešite sankcie zo zmluvy s DPH a už v tomto čase viete, že ako zhotoviteľ budeme vystavovať cenu bez DPH, preto navrhujeme upraviť aspoň všetky sankcie, aby vychádzali nie z ceny s DPH, ale bez DPH.

ODPOVEĎ:

Verejný obstarávateľ má pri podlimitných zákazkách možnosť aplikovať ustanovenia zákona platne pre nadlimit, preto vyhlásenie v uvedenej prílohe ponecháva. Sankcie v návrhu zmluvy verejný obstarávateľ nebude upravovať. Príloha F uvádza, že v prípade že uchádzač nie je platca DPH uvádza cenu celkom, v tom prípade výška sankcie bude vyčíslena z celkovej ceny (v prípade ich uplatnenia).

Poradové číslo: 9

Dátum podania: 20.11.2025 08:51:07

Zverejnené: 20.11.2025 11:21:43

Dobrý deň,

v prípade, ak uchádzač využije na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby pri kľúčovom odborníkovi č. 2 a č. 3, je potrebné do súťaže predložiť aj čestné vyhlásenie o splňaní podmienok účasti tejto osoby a ostatnú dokumentáciu týkajúcu sa subdodávky (Zmluva o subdodávke, podiel subdodávky)? Ďakujeme

ODPOVEĎ:

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určených verejným obstarávateľom u všetkých kľúčových odborníkov tretími osobami jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Vybudovanie MR pracoviska v HNŠP Trstená (Prístavba objektu magnetickej rezonancie HNŠP Trstená)

Obstarávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 ZVO a uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladov predbežne nahradených uvedeným spôsobom.

Poradové číslo: 8

Dátum podania: 20.11.2025 09:28:32

Zverejnené: 20.11.2025 09:44:19

OTÁZKA:

Žiadame verejného obstarávateľa o vypustenie bodu 11., v Prílohe "G" Vyhlásenie uchádzača, nakoľko sme presvedčení, že uvedený zákaz zadávania verejnej zákazky v zmysle článku 5k nariadenia č. 833/2014 je pre nadlimitné zákazky a ďalej Vás žiadame upraviť Zmluvu o dielo, nakoľko sme platcami DPH a aj nemocnica je platca DPH.

ODPOVEĎ:

Verejný obstarávateľ nebude upravovať prílohy súťažných podkladov. Na prílohe G trvá, a vzhľadom na odpoveď zo dňa 20.11.2025 na otázku zo dňa 19.11.2025 nebude zmluva o dielo upravovaná.

Poradové číslo: 7

Dátum podania: 19.11.2025 17:12:53

Zverejnené: 20.11.2025 07:04:09

OTÁZKA:

žiadame o úpravu kritéria Celková najnižšia zmluvná cena v EUR s DPH za predmet zákazky na **Celková najnižšia zmluvná cena v EUR bez DPH**.

Ďalej požadujeme upraviť Zmluvu o dielo, nakoľko nemocnica ako objednávatel' je registrovaným platiteľom dane. Z toho dôvodu, my ako zhotoviteľ, ktorý sme platcami DPH sme zo zákona povinný vyhotoviť faktúru v cene bez DPH, na ktorej uvedieme slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“. Prosíme o úpravu všetkých dokumentov, tak aby to bolo v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Ďakujeme za pochopenie.

ODPOVEĎ:

Verejný obstarávateľ trvá na stanovenom kritériu. Fakturácia bude prebiehať podľa predpisov platných v čase vystavovania faktúry.

Poradové číslo: 6

Dátum podania: 18.11.2025 00:08:08

Zverejnené: 18.11.2025 12:05:12

Otázka:

Dobrý deň, prosím o vysvetlenie bodu 14.5 Príloha „C“ Návrh ZoD, a to: "Zhotoviteľ zároveň berie na vedomie a súhlasí, že táto zmluva bude zverejnená aj na webovom sídle Žilinského samosprávneho kraja", nakoľko ŽSK nie je zmluvnou stranou.

Ďalej v prílohe „B“ Súhlas so spracovaním osobných údajov chceme upozorniť na uvedenie neplatného zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Odpoveď:

Verejný obstarávanie zabezpečuje Žilinský samosprávny kraj ako centrálna obstarávacia organizácia pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK - HNŠP Trstená.

Verejný obstarávateľ upravil prílohy v zmysle pripomienok a zverejnil upravené prílohy pod názvom

Oprava -po Informácii 3 o zmene súťažných podkladov_Prílohy súťažných podkladov_editovateľné.

Poradové číslo: 5

Dátum podania: 11.11.2025 09:28:43

Zverejnené: 13.11.2025 14:59:38

Otázka:

Dobrý deň, vo VV sa v objekte SO 02 Prístavba objektu magnetickej rezonancie HNŠP Trstená nachádza položka č. 215: „ozn V - Interierové dvere 800/1970mm, plné, otváracie (drev.rám s dutinkovou výplňou obložený MDF doskami s CPL laminátom), rozetové kovanie s WC zámkom – komplet“ – 1 ks a tá istá položka je v PD v časti Architektonicko - stavebné riešenie v dokumente „08. Výpis okien a dverí - navrhovaný stav“ Interiérové dvere 800/1970 mm s označením V. v počte 4 ks. Na základe uvedeného žiadame verejného obstarávateľa o zosúladienie počtu kusov vo VV s PD.

Odpoveď: Verejný obstarávateľ upravil dotknutý výkaz výmer a zverejnil opravu v dokumentoch zákazky. Zmena je v "SO 02 Prístavba objektu m43900" - poradové číslo položky 215 - mení sa počet kusov z 1 na 4.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Vybudovanie MR pracoviska v HNŠP Trstená (Prístavba objektu magnetickej rezonancie HNŠP Trstená)

Obstarávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Poradové číslo: 4

Dátum podania: 11.11.2025 22:41:57

Zverejnené: 12.11.2025 15:32:04

Otázka:

Dobrý deň, žiadame verejného obstarávateľa o úpravu výkazu výmer, tak aby všetky položky (dodávka a montáž) boli v jednom súbore. Výkaz je chaotický a môže dôjsť k chybe pri naceňovaní, resp. k nedodaniu určitej strany z výkazu výmer.

Odpoveď:

Postačuje naceniť prílohy jednotlivých profesií a výsledné sumy doplniť do daných položiek celkového rozpočtu. Výkaz výmer vrátane príloh je z nášho pohľadu štandardný, prehľadný.

Poradové číslo: 3

Dátum podania: 11.11.2025 22:25:04

Zverejnené: 12.11.2025 15:28:54

Otázka:

Dobrý deň,

vo výkaze výmer, časť Medicinálny plyny - kyslík je uvedená položka s názvom Úradná skúška 8 HZS. Žiadame verejného obstarávateľa o vypustenie danej položky, nakoľko podľa nášho názoru si úradnú skúšku bude zabezpečovať nemocnica.

Odpoveď:

Daná položka ostáva súčasťou výkazu výmer, nevypúšťa sa.

Poradové číslo: 2

Dátum podania: 10.11.2025 09:25:46

Zverejnené: 10.11.2025 10:11:58

Otázka :

Dobrý deň, posunuli ste termín na predkladanie ponúk, ale stále ste neposlali žiadne doplnenie ani vyjadrenie ku otázkam. Poprosíme poslať odpovede resp. doplnenie aby mali uchádzači dostatočný časový priestor na nacenenie, alebo sa bude lehota na predkladanie ponúk posúvať?

Odpoveď:

Verejnému obstarávateľovi bola doručená 1 otázka v rámci vysvetľovania dňa 15.10., na ktorú verejný obstarávateľ v ten istý deň odpovedal a odpoveď zverejnil.

Lehota na predkladanie ponúk bola predĺžená na základe vlastného rozhodnutia verejného obstarávateľa v dôsledku zmeny súťažných podkladov. Bola zverejnená Informácia 1 o zmene súťažných podkladov, kde sú opísané všetky zmeny.

Iné otázky verejnému obstarávateľovi v rámci vysvetľovania doručené neboli.

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 15.10.2025 09:16:50

Zverejnené: 15.10.2025 11:05:37

Dobrý deň,

v podmienkach účasti pri Technickej alebo odbornej spôsobilosti v 1. časti Minimálna požadovaná úroveň štandardov je uvedené upozornenie: Uchádzač nemôže na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO využiť technické a odborné kapacity inej osoby.

V 2. časti Minimálna požadovaná úroveň štandardov je uvedené, že uchádzač môže na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby.

Môže teda uchádzač využiť inú osobu na preukázanie osvedčenia odbornej spôsobilosti (Kľúčový odborník č. 2 a Kľúčový odborník č. 3) využiť kapacity inej osoby?

Ďakujeme

ODPOVEĎ:

Uchádzač môže využiť technické a odborné kapacity iných osôb na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) pre kľúčových odborníkov č. 1, č.2 a č.3.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Vybudovanie MR pracoviska v HNSP Trstená (Prístavba objektu magnetickej rezonancie HNSP Trstená)

Obstarávateľ: Žilinský samosprávny kraj