

## Rámcová dohoda na stavebné práce „Realizácia stavebných prác“ č.

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

### Článok I.

#### Zmluvné strany

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená</b>
Sídlo:	ul. Mieru 549/16, 028 01 Trstená
IČO:	00634891
IČ DPH:	SK2020573445
Zastúpený:	MUDr. Marian Tholt, riaditeľ HN sP Trstená
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000481117/8180
IBAN:	SK13 8180 0000 0070 0048 1117
Tel.:	+0421 43 53 92 444
Fax:	+0421 43 53 92 449
e-mail:	nsp@nsptrstena.sk

(ďalej ako „Objednávateľ“)

**a**

<b>Zhotoviteľ:</b>	<b>Grif plus, s.r.o.</b>
Sídlo:	Oravická 87/76, 027 12 Liesek
IČO:	36442003
IČ DPH:	SK2022166927
Zastúpený:	Marián Revaj, Martin Hrubý
Bankové spojenie:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	4003462145/7500
IBAN:	SK10 7500 0000 0040 0346 2145
Tel.:	0944 215 323
Fax:	
e-mail:	revajmaros@grifplus.sk

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)  
(spolu ako „Zmluvné strany“)

#### Preambula

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto rámcovej dohody použil postup verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

### Článok II.

#### Definície pojmov pre účely tejto dohody

- **Objednávateľ:** znamená právnická osoba, ktorá je uvedená v Čl. I.
- **Zhotoviteľ:** znamená právnická osoba, ktorá je uvedená v Čl. I.
- **Miesto plnenia:** sídlo Objednávateľa

- **Služby: predmet verejného obstarávania** – „Realizácia stavebných prác“ (ďalej aj ako „služby“ alebo „stavebné práce“). Bližšia špecifikácia predmetu prác sa nachádza v Prílohe č.1 tejto rámcovej dohody, predmet prác zodpovedajú príslušnému CPV kódu; 45215140-0: Stavebné práce na objektoch nemocničných zariadení
- **CPV:** spoločný slovník obstarávania;
- **VO:** verejné obstarávanie,
- **TIO:** technicko-investičné oddelenie

### **Článok III.**

#### **Predmet a platnosť rámcovej dohody**

1. Predmetom plnenia tejto rámcovej dohody je „Realizácia stavebných prác“, úpravy a rekonštrukcie prípadne odstraňovanie porúch a nepredpokladané stavebné činnosti v HNŠP Trstená, ul. Mieru 549/16, 028 01 Trstená. Špecifikácia prác s jednotkovými cenami je uvedená v Prílohe č.1 tejto dohody.
2. Práce, ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre Objednávateľa a ich rozsah bude upresňovaný na základe jednotlivých písomných objednávok zo strany Objednávateľa. Podkladom pre vystavenie objednávky budú jednotkové ceny vybraného zhotoviteľa na základe ukončeného verejného obstarávania na predmet zákazky „Realizácia stavebných prác“.
3. Predmetom obstarávania je opakované zabezpečovanie stavebných prác podľa potrieb Objednávateľa, v zmysle špecifikácie a jednotkových cien uvedených v Prílohe č.1 tejto zmluvy.
4. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu **12 mesiacov a maximálne do výšky finančného limitu zmluvy 49 950 € bez DPH**, a to odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto rámcovej dohody.

### **Článok IV.**

#### **Doba realizácie diela**

1. Práce špecifikované v čl. III tejto rámcovej dohode budú realizované v termínoch:
  - a. Začatie prác: podľa termínov dohodnutých s Objednávateľom,
  - b. Ukončenie prác: podľa harmonogramu a termínov dohodnutých s Objednávateľom,
  - c. Služby v zmysle čl. II bude Zhotoviteľ vykonávať počas pracovných dní, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
2. Dodržanie času plnenia zo strany Zhotoviteľa je závislé od riadnej a včasnej súčinnosti Objednávateľa dohodnutej v tejto rámcovej dohode. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti sa Zhotoviteľ nedostáva do omeškania splnenia záväzku. Zhotoviteľ nie je v omeškani s realizáciou prác, ak pre nevhodné klimatické podmienky (napr. silný dážď, nízke denné teploty a pod.) nemôže dodržať technologický postup predpísaný výrobcami stavebných materiálov a izolácii. O obdobie nevhodnosti klimatických podmienok sa predlžuje Zhotoviteľovi termín na zhotovenie prác.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce podľa jednotlivých objednávok prevezme a za ich zhotovenie zaplatí dohodnutú cenu.

### **Článok V.**

#### **Cena za realizáciu stavebných prác a platobné vzťahy**

1. Cena za realizáciu stavebných prác, dohodnutých v jednotlivých objednávkach bude stanovená na základe množstva požadovaných prác v zmysle cenového rozpočtu jednotkových cien a cenovej ponuky predloženej vybraným Zhotoviteľom na základe vyhodnotenia verejného

obstarávania a v **maximálnej výške finančného limitu Rámcovej dohody 49 950 € bez DPH**. Neoddeliteľnou súčasťou rámcovej dohody je Príloha č. 1 – položkový rozpočet jednotkových cien.

2. Zmena ceny – položkový rozpočet jednotkových cien smerom nadol je prípustná kedykoľvek.
3. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vypratanie staveniska.
4. Objednávateľ si vyhradzuje právo pred začatím prác upraviť rozsah vykonaných prác formou objednávky alebo jej prílohy podľa finančných možností Objednávateľa.
5. Právo na vystavenie faktúry a zaplatenie ceny za zhotovenie prác vzniká Zhotoviteľovi riadnym dokončením prác a ich odovzdaním Objednávateľovi. Podkladom pre úhradu ceny za zhotovenie prác bude faktúra vystavená Zhotoviteľom, doložená súpisom vykonaných prác požadovaných v objednávke (rozpočte). Zhotoviteľ použije pri fakturácii DPH vo výške podľa zákona o dani z pridanej hodnoty platného v čase fakturácie.
6. Splatnosť odsúhlasenej faktúry je 60 dní od jej doručenia Objednávateľovi, prípadne podľa individuálnej dohody Zmluvných strán.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vo všetkých dokladoch, listoch, dodacích listoch a faktúrach uvádzať číslo tejto Rámcovej dohody a objednávky, na základe ktorej bude realizované plnenie

## **8. Článok VI. Podmienky vykonania prác**

1. Zhotoviteľ bude vykonávať dohodnuté služby vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na svoje nebezpečenstvo. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vykonávanie služieb prostredníctvom svojich zamestnancov. Pokiaľ poverí vykonaním niektorých čiastkových činností tretie osoby, má voči Objednávateľovi rovnakú zodpovednosť, akoby ich vykonával sám. Nástup zamestnancov Zhotoviteľa k realizácii stavebných prác do 7 dní od doručenia pokynu od Objednávateľa.
2. Ak sa v priebehu realizácie diela vyskytne potreba vykonať ďalšie práce nezahrnuté v predmete zmluvy a tieto priamo súvisia s predmetom zmluvy, alebo majú priamy dopad na kvalitu vykonanej práce alebo opravy, Objednávateľ ich prednostne ponúkne Zhotoviteľovi a budú predmetom samostatných dodatkov k zmluve.
3. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržanie BOZP a PO podľa platných právnych predpisov. Jednotliví pracovníci zhotovujúci dielo budú mať doklady o absolvovaní súvisiacich školení a preukazy spôsobilosti na výkon vybraných činností. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykonávaním služieb podľa tejto zmluvy poverí len personál, členovia ktorého majú požadovanú kvalifikáciu, sú odborne, a zdravotne spôsobilí na výkon činností podľa tejto zmluvy, na svoju činnosť sú zaškolení a absolvovali poučenie o BOZP a PO v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať služby odborne, starostlivo a hospodárne v súlade s ustanoveniami príslušnými STN, všeobecne záväznými právnymi predpismi.

5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť primeranú ochranu majetku a vecí, ktoré prevzal od Objednávateľa na zhotovenie diela. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za materiál a zariadenie nachádzajúce sa na stavenisku.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, všetko vnútorné vybavenie a zariadenie je Zhotoviteľ povinný účelne prekryť vhodným materiálom tak, aby nedošlo k jeho znečisteniu a poškodeniu. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácii, po ktorých sa pri zhotovení diela odváža stavebný a komunálny odpad, alebo iný materiál potrebný na zhotovenie diela, resp. vykonanie stavebných maliarskych prác. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Zhotoviteľ je povinný počínať si s odbornou starostlivosťou, chrániť záujmy a majetok Objednávateľa a tretích osôb a obmedziť negatívne dopady predmetnej činnosti na okolie.
7. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v poskytnutí vysvetlení, upresňovaní a dopĺňovaní údajov a podkladov, zaujímaním stanovísk a rozhodnutí pri vzájomných rokovaníach.
8. Požadované práce sú zhotovené dňom dokončenia prác podľa čl. III tejto dohody. Objednávateľ prezrie dielo za účasti Zhotoviteľa do 2 dní odo dňa oznámenia Zhotoviteľa, že práce sú vykonané.

#### **Článok VII. Záručná doba**

1. Zhotoviteľ poskytne záruku na kvalitu vykonaných prác v dĺžke 60 mesiacov odo dňa jeho komplexného odovzdania. U výrobkov, ktoré majú určenú záruku od výrobcu platí táto záruka.
2. Pre prípad vady predmetu plnenia dojednávajú Zmluvné strany právo Objednávateľa požadovať povinnosť Zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady do 3 dní odo dňa doručenia výzvy na odstránenie vady Zhotoviteľovi.
3. V prípade mimoriadne závažného porušenia povinností Zhotoviteľa, má Objednávateľ právo od tejto rámcovej dohody odstúpiť s tým, že Zhotoviteľovi nahradí len výdavky preukázateľne vynaložené.
4. Mimoriadne závažným porušením povinností Zhotoviteľa sa rozumie nevykonanie požadovaných prác ani do 10 dní po odoslaní výzvy na plnenie tejto zmluvy

#### **Článok VIII. Zmluvné pokuty**

1. Za omeškanie s uskutočnením diela podľa čl. II ods. 2 tejto rámcovej dohody, zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania z celkovej ceny objednaného diela.
2. Za omeškanie s platením podľa čl. IV, ods. 6 tejto rámcovej dohody zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty zameškanej splátky za každý deň omeškania.
3. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody, ktorej sa môže Objednávateľ domáhať bez ohľadu na výšku zaplatenej zmluvnej pokuty. Zaplatením zmluvnej pokuty Zhotoviteľovi nezaniká povinnosť plnenia si povinností podľa tejto rámcovej dohody, ktorých plnenie je zabezpečené zmluvnou pokutou.

**Článok IX.**  
**Ostatné ustanovenia**

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám pre iné účely ako pre plnenie podmienok tejto rámcovej dohody.
2. Pre práva a záväzky tejto rámcovej dohody platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, pokiaľ nie sú v tejto rámcovej dohode dohodnuté inak. Na právne vzťahy neupravené v tejto Rámcovej dohode sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
3. V prípade porušenia zmluvných záväzkov nedodržaním podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok v zmysle tejto rámcovej dohody, má Objednávateľ právo odstúpiť od tejto rámcovej dohody.
4. Akékoľvek zmeny záväzkov zo zmluvy sú možné len písomne a to formou dodatkov k tejto rámcovej dohode, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
5. Táto rámcová dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo Zmluvných strán obdrží po dve vyhotovenia rovnopisov.
6. Táto Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na centrálnom registri zmlúv.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody sú prílohy:  
- Príloha č.1 „Špecifikácia predmetu obstarávania s jednotkovými cenami“
8. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto Rámcovú dohodu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

**Dodávateľ:** Grif plus, s.r.o.

**Objednávateľ:** HNŠP Trstená

V Liesku, dňa 17.3.2026

V Trstenej dňa 17.3.2026

Marián Revaj, konateľ

MUDr. Marian Tholt, riaditeľ

**Príloha č. 1 „Špecifikácia predmetu obstarávania s jednotkovými cenami“**

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: IMPORT  
Stavba: Kópia súboru Stavebné práce 2025

JKSO:  
Miesto:

ČS:  
Dátum: 28. 2. 2026

Objednávateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:  
IČ DPH:

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 591,59

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižovaná	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	12 591,59	2 896,07

Cena s DPH

v EUR

15 487,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: Kópia súboru Stavebné práce 2025

Miesto:

Dátum:

28. 2. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>12 591,59</b>	<b>15 487,66</b>
3. Rozpočet	štandard na výšku	12 591,59	15 487,66

# ROZPOČET

Stavba:

Kópia súboru Stavebné práce 2025

Objekt:

**3. Rozpočet - štandard na výšku**

Miesto:

Dátum: 28. 2. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**12 591,59**

D HSV Práce a dodávky HSV

**5 387,18**

D 1 Zemné práce

**371,96**

1	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t na spätné použitie	m2	1,000	1,49	1,49
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,000	16,29	16,29
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,000	45,94	45,94
4	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	1,000	69,83	69,83
5	K	151201101.S	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	1,000	12,81	12,81
6	K	151201111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	1,000	3,24	3,24
7	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	1,000	3,96	3,96
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1,000	0,51	0,51
9	K	167101151.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.5-7 do 100 m3	m3	1,000	14,41	14,41
10	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	1,000	37,00	37,00
11	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,000	24,23	24,23
12	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené- obsyp potrubia	t	1,000	21,94	21,94
13	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	1,000	0,31	0,31
14	K	1811025410221	Traktorbáger	mh	1,000	35,00	35,00
15	K	1811PC0004	Manipulátor teleskopický	mh	1,000	35,00	35,00
16	K	181PC004	Vibračné zariadenie	mh	1,000	15,00	15,00
17	K	181PC005	Odvozný prostriedok	mh	1,000	35,00	35,00

D 2 Zakladanie

**2 411,97**

18	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm dodávka a montáž	m3	1,000	83,76	83,76
19	K	271563001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm dodávka a montáž	m3	1,000	66,92	66,92
20	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	1,000	136,77	136,77
21	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	1,000	142,38	142,38
22	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	1,000	1 681,30	1 681,30
23	K	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	1,000	140,56	140,56
24	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	1,000	135,21	135,21
25	K	275351215.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	1,000	20,83	20,83
26	K	275351216.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	1,000	4,24	4,24

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

**52,91**

27	K	317163281	Keramický preklad BRITTERM	bm	1,000	14,53	14,53
28	K	342272102	Priečky z tvárnic YTONG P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG	m3	1,000	38,38	38,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 5			Komunikácie				159,24
29	K	564791111.S	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-63 mm	m3	1,000	61,95	61,95
30	K	564791111.S.1	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 4-8 mm	m3	1,000	60,35	60,35
31	K	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	1,000	18,81	18,81
32	M	592460007600	Dlažba betónová PREMAC HAKA 6N-normál škárová, rozmer 200x165x60 mm, červená	m2	1,020	17,77	18,13

D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				662,23
33	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	1,000	2,42	2,42
34	K	61099123356	Vytvorenie protiprašnej ochrannej bariéry z drevenej konštrukcie a ochrannej fólie	m2	1,000	150,00	150,00
35	K	611421321.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých	m2	1,000	7,29	7,29
36	K	611459171.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových alebo železobetón. konštrukcií maltou cementovou pre omietky	m2	1,000	3,07	3,07
37	K	611460112.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	1,000	4,05	4,05
38	K	611461114	Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, Regulátor nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich)	m2	1,000	2,88	2,88
39	K	611461210	Vnútorná omietka stropov BAUMIT, vápenná, strojné nanášanie, KlimaWhite, hr. 8 mm	m2	1,000	12,05	12,05
40	K	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	1,000	10,55	10,55
41	K	611901111.S	Obrúsenie výstupkov betónu zo škár debniacich dosiek maltou vnútorných stropov a podhľadov	m2	1,000	9,40	9,40
42	K	612421321.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	1,000	4,43	4,43
43	K	612423521.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	1,000	28,51	28,51
44	K	612426111.S	Výplň rýh, drážok a škár v stenách vápennocementovou maltou priemerného prierezu 10 cm2	m	1,000	3,00	3,00
45	K	612426141.S	Výplň rýh, drážok a škár v stenách vápennocementovou maltou priemerného prierezu 25 cm2	m	1,000	7,48	7,48
46	K	612451071.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vnútorných maltou cementovou pre omietky	m2	1,000	2,52	2,52
47	K	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Regulátor nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich)	m2	1,000	1,54	1,54
48	K	612465210	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápenná, strojné nanášanie, KlimaWhite, hr. 10 mm	m2	1,000	11,87	11,87
49	K	612465219	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, KlimaPerla, hr. 3 mm	m2	1,000	10,68	10,68
50	K	612481011.S	Priebežná omietková lišta (omietnik) z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 6 mm	m	1,000	2,76	2,76
51	K	612481021.S	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 6 mm	m	1,000	3,26	3,26
52	K	612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	1,000	3,51	3,51
53	K	612481051.S	Rohový profil pre omietky a suchú výstavbu - hliníkový	m	1,000	1,42	1,42
54	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	1,000	10,03	10,03
55	K	612985423123	Zakryé podtláh a otvorov GEOTEXTÍLIA PP300	m2	1,000	4,00	4,00
56	K	631313711.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 80 do 120 mm	m3	1,000	181,17	181,17
57	K	642942221.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	ks	1,000	87,94	87,94
58	M	553310005300	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x60 mm L	ks	1,000	47,73	47,73
59	M	553310005500	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 1100x1970x60 mm L	ks	1,000	48,67	48,67

D 8			Rúrové vedenie				658,08
60	K	831263195.S	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	1,000	39,82	39,82
61	K	831362121.S	Montáž potrubia z rúr kamenin. tesnených gumovými krúžkami v sklone do 20 %	m	1,000	23,44	23,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	M	597110001400.S	Kameninová hrdlová rúra, DN 250, spoj K, trieda pevnosti 240	m	1,000	82,82	82,82
63	K	837361221.S	Montáž kamenin.tvarovky odbočnej, tesnenie gum. krúžkami, na kamenin.potrubi DN 250	ks	1,000	25,21	25,21
64	M	597120003100.S	Kameninové hrdlové koleno DN 250, spoj K, trieda pevnosti 240	ks	1,000	164,99	164,99
65	M	597120005300.S	Kameninová hrdlová odbočka DN 250/200, trieda pevnosti 160	ks	1,000	143,12	143,12
66	K	871324204	Potrúbie kanalizačné hladké plnostenné Wavin KG 2000 PP SN 10 DN 150	m	1,000	19,18	19,18
67	K	871354206	Potrúbie kanalizačné hladké plnostenné Wavin KG 2000 PP SN 10 DN 200	m	1,000	30,60	30,60
68	K	871364208	Potrúbie kanalizačné hladké plnostenné Wavin KG 2000 PP SN 10 DN 250	m	1,000	45,06	45,06
69	K	877274026.S	Montáž kanalizačnej PP tvarovky	ks	1,000	5,57	5,57
70	M	286540118100.S	Tvarovka pre kanalizácie PP	ks	1,000	56,18	56,18
71	K	877324004.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 150	ks	1,000	6,00	6,00
72	M	286540071200.S	Koleno PP SN 12, DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	16,09	16,09

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 035,79

73	K	916331112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	1,000	15,46	15,46
74	M	592170002100	Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	1,010	5,28	5,33
75	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	1,000	9,73	9,73
76	M	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	1,010	2,77	2,80
77	K	941941032.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1,000	3,24	3,24
78	K	941941832.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1,000	2,13	2,13
79	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	1,000	4,20	4,20
80	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	1,000	5,92	5,92
81	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	1,000	6,24	6,24
82	K	962031135.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tvárnic alebo priečokov hr. do150 mm, - 0,11500t	m2	1,000	23,50	23,50
83	K	971033181.S	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru od 600 - 1200 , -0,00300t	m2	1,000	23,25	23,25
84	K	971035805.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 30 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00001t	cm	1,000	0,20	0,20
85	K	972046021.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do podláh - betónových, dlažieb -0,00155t	cm	1,000	6,51	6,51
86	K	973042341.S	Vysekanie v murive betónovom kapsy plochy do 0,25 m2, hĺbky do 150 mm, -0,04700t	ks	1,000	29,52	29,52
87	K	973042351.S	Vysekanie v murive betónovom kapsy plochy do 0,25 m2, hĺbky do 300 mm, -0,09500t	ks	1,000	51,14	51,14
88	K	973042361.S	Vysekanie v murive betónovom kapsy plochy do 0,25 m2, hĺbky do 450 mm, -0,15000t	ks	1,000	74,02	74,02
89	K	974031185.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 300 mm a š. do 200 mm, - 0,07100t	m	1,000	16,94	16,94
90	K	974031187.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 300 mm a š. do 300mm, - 0,10100t	m	1,000	21,47	21,47
91	K	974031188.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 300 mm a š. nad 300mm, - 0,14100t	m	1,000	27,08	27,08
92	K	974083112.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 50 do 100 mm	m	1,000	14,99	14,99
93	K	974083113.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 100 do 150 mm	m	1,000	22,21	22,21
94	K	978012161.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných rákosovaných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	1,000	3,89	3,89
95	K	978013161.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	1,000	2,13	2,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
96	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m <sup>2</sup> , - 0,06800t	m <sup>2</sup>	1,000	11,01	11,01
97	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m <sup>2</sup> , - 0,06800t	m <sup>2</sup>	1,000	5,65	5,65
98	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	1,000	33,04	33,04
99	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,000	17,10	17,10
100	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,000	0,50	0,50
101	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	1,000	14,91	14,91
102	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,000	1,68	1,68
103	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	1,000	80,00	80,00
104	K	979089512.S	Poplatok za skládku - stavebné materiály na báze sadry (17 08), ostatné	t	1,000	150,00	150,00
105	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m <sup>3</sup>	ks	1,000	350,00	350,00
D 99 Presun hmôt HSV							35,00
106	K	998011003.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 24 m	t	1,000	35,00	35,00
D PSV Práce a dodávky PSV							6 883,31
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							62,33
107	K	711141101.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou popovou HDPE fóliou hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, šírka 2 m vodorovná	m <sup>2</sup>	1,000	3,52	3,52
108	K	711211071	Jednozlož. polyuretánová hydroizolačná hmota SIKA, stierka SikaBond T-8 vodorovná	m <sup>2</sup>	1,000	47,44	47,44
109	K	711461103.S	Zhotovenie vodorovnej izolácie proti povrchovej a tlakovej vode gumami prilepenými na celej ploche	m <sup>2</sup>	1,000	11,37	11,37
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							521,65
110	K	721100906.S	Oprava potrubia hrdlového pretesnenie hrdla odpadového potrubia nad DN 100 do DN 200, - 0,00082 t	ks	1,000	20,96	20,96
111	K	721100909.S	Oprava potrubia hrdlového pretesnenie hrdla odpadového potrubia nad DN 200 do DN 300, - 0,00143t	ks	1,000	28,70	28,70
112	K	721110916.S	Oprava odpadového potrubia kameninového prepojenie doterajšieho potrubia DN 125	ks	1,000	37,81	37,81
113	K	721110917.S	Oprava odpadového potrubia kameninového prepojenie doterajšieho potrubia DN 150	ks	1,000	41,70	41,70
114	K	721110918.S	Oprava odpadového potrubia kameninového prepojenie doterajšieho potrubia DN 200	ks	1,000	50,00	50,00
115	K	721170109.S	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z PVC DN 110	ks	1,000	12,22	12,22
116	K	721171107.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75 mm montážna sada	m	1,000	33,00	33,00
117	K	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm montážna sada	m	1,000	37,00	37,00
118	K	721171130.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové v zemi D 110 mm montážna sada	m	1,000	38,00	38,00
119	K	721171133.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové v zemi D 125 mm montážna sada	m	1,000	40,00	40,00
120	K	721300912.S	Prečistenie zvislých odpadov v jednom podlaží do DN 200	ks	1,000	145,00	145,00
121	K	721300922.S	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300	m	1,000	10,23	10,23
122	K	721300932.S	Prečistenie šikmého pripojovacieho potrubia do DN 100	m	1,000	9,53	9,53
123	K	72211172233	Montážne práce navnútornej kanalizácii	nh	1,000	17,50	17,50
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							76,97
124	K	72213021222	Montážne práce na ZTI	nh	1,000	17,50	17,50
125	K	722130218.S	Potrubie z ocelových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN do 80	m	1,000	57,25	57,25
126	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1,000	2,22	2,22
D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety							1 867,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
127	K	725119400.S	Montáž záchodovej misy keramickej voľne stojacej so zvislým odpadom	ks	1,000	31,41	31,41
128	M	642350000400.S	Misa záchodová keramickej voľne stojaca, zvislý odpad	ks	1,000	78,08	78,08
129	K	725149715.S	Montáž predstaveného systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	1,000	62,08	62,08
130	M	552370000100.S	Predstavený systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií, komplet s tlačidlom a sedátkom	ks	1,000	476,21	476,21
131	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstaveného systému vrátane silikónu a tesnenia	ks	1,000	10,63	10,63
132	K	725149765.S	Montáž umývadla vrátane batérie	ks	1,000	12,46	12,46
133	M	642110006200	Umývadlo keramickej ZETA-60, rozmer 470x600x205 mm, biela, JIKA	ks	1,000	39,00	39,00
134	M	551450003400	Batéria umývadlová nástenná páková Lyra, výtokové rameno 210 mm, rozteč 150 mm, chróm, JIKA	ks	1,000	55,50	55,50
135	K	725129201.S	Montáž pisoáru keramickej bez splachovacej nádrže	ks	1,000	27,26	27,26
136	M	642510000100	Pisoár DOMINO, rozmer 430x315x665 mm, keramika, JIKA	ks	1,000	125,87	125,87
137	K	725190005.S	Montáž pisoárovej deliacej steny keramickej	ks	1,000	6,56	6,56
138	M	642520000200.S	Pisoárová deliaca stena keramickej	ks	1,000	150,00	150,00
139	K	725241513.S	Montáž sprchovej vaničky keramickej štvorcovej 900x900 mm	ks	1,000	73,41	73,41
140	M	642610000300	Sprchová vanička keramickej ITALIA štvrtkruhová, vxšxl 100x800x800 mm, samonosná, biela, JIKA	ks	1,000	163,95	163,95
141	K	725245151.S	Montáž sprchových dverí do niky na vaničku, posuvné, dvojdielne, so sklenenou výplňou, do výšky 2000 mm a šírky 1200 mm vrátane batérie	ks	1,000	74,22	74,22
142	M	552260001200	Sprchové dvere posuvné dvojdielne CUBITO PURE, rozmer 1200x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo, JIKA	ks	1,000	424,87	424,87
143	M	551450002300	Batéria sprchová nástenná páková Dino, rozteč 100 mm, bez sprchovej súpravy, chróm, JIKA	ks	1,000	55,93	55,93
<b>D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie</b>							<b>401,55</b>
144	K	733111106.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32 kompletná montážna sada za meter bežný	m	1,000	24,05	24,05
145	K	73312554122	Oprava teplovodnej súpravy vonkajšej	m	1,000	360,00	360,00
146	K	73331265161	Montážne práce na teplovode	nh	1,000	17,50	17,50
<b>D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá</b>							<b>108,00</b>
147	K	735122030.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového pripojovací rozstup 500 mm dĺžky 1000-1200 mm	m2	1,000	18,00	18,00
148	M	484520006099.S	Oceľové vykurovacie teleso rúrkové, rozteč 500 mm, hĺbka 100 mm, výška 566 mm, dĺžka 22 článkov 1013 mm, bočné pripojenie, RAL9016, montážna sada	m2	1,000	90,00	90,00
<b>D 735454654 Presun hmôt pre inštalácie</b>							<b>33,00</b>
149	K	735545555	Presun hmôt pre inštalácie budov	t	1,000	33,00	33,00
<b>D 762 Konštrukcie tesárske</b>							<b>376,66</b>
150	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	1,000	10,02	10,02
151	M	11420000200	Rezivo stavebné zo smreku	m3	1,000	345,00	345,00
152	K	762332140.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288 - 450 cm2	m	1,000	15,00	15,00
153	K	762341003.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou	m2	1,000	6,64	6,64
<b>D 763 Konštrukcie - drevostavby</b>							<b>254,46</b>
154	K	763115122.S	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 75, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	m2	1,000	39,44	39,44
155	K	763134500.S	Montáž stropu z minerálnych kaziet	m2	1,000	3,71	3,71
156	K	763135075.S	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová hygienická biela hr. 8 mm	m2	1,000	60,62	60,62
157	K	763138200.S	Podhľad SDK montovaný priamo na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	1,000	30,62	30,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
158	K	763138202.S	Podhľad SDK montovaný priamo na jednorovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	1,000	32,13	32,13
159	K	763138223.S	Podhľad SDK závesný na dvojrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna impregnovaná DFH2 12.5 mm	m2	1,000	35,62	35,62
160	K	998763101.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch	t	1,000	52,32	52,32
<b>D 764 Konštrukcie klampiarske</b>							<b>208,36</b>
161	K	764311222.S	Krytiny hladké z pozinkovaného PZ plechu, z tabúl 2000x670 mm, sklon nad 30° do 45°	m2	1,000	56,25	56,25
162	K	764321220.S	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu r.š. 500 mm	m	1,000	27,39	27,39
163	K	764321221.S	Montáž oplechovania z pozinkovaného PZ plechu, ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu r.š. 500 mm	m	1,000	22,93	22,93
164	M	138210000200.S	Plech hladký pozinkovaný, hr. 0,60 mm	m2	1,000	7,71	7,71
165	K	764352223.S	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm	m	1,000	32,11	32,11
166	K	764454232.S	Montáž príslušenstva z pozinkovaného PZ plechu, pre zvodové rúry s priemerom 80 - 150 mm	ks	1,000	6,97	6,97
167	M	553440038400.S	Odbočka zvodová pozinkovaná, priemer 100/100 mm	ks	1,000	15,10	15,10
168	K	764454255.S	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 150 mm	m	1,000	39,90	39,90
<b>D 766 Konštrukcie stolárske</b>							<b>1 820,86</b>
169	K	766641071.S	Montáž dverí balkónových plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	1,000	19,94	19,94
170	M	611410091020.S	Okno plastové jednokridlové OS, izolačné trojsklo	m2	1,000	350,00	350,00
171	M	611420091030.S	Dvere plastové 2300x1000	m	1,000	1 200,00	1 200,00
172	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	28,45	28,45
173	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	24,11	24,11
174	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voššina, povrch fólia, plné	ks	1,000	143,88	143,88
175	K	998766103.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch	t	1,000	54,48	54,48
<b>D 767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>							<b>764,57</b>
176	K	767657330.S	Montáž vrát zdvíhacích, osadených do oceľovej konštrukcie, s plochou 9-13 m2	ks	1,000	464,57	464,57
177	M	553410058000.S	Brána výsuvná	m2	1,000	300,00	300,00
<b>D 771 Podlahy z dlaždíc</b>							<b>121,72</b>
178	K	771271107.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	1,000	45,00	45,00
179	K	771571112.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm, dodávka plus montáž vrátane špárovania a silikónovania	m2	1,000	42,00	42,00
180	K	998771104.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch	t	1,000	34,72	34,72
<b>D 775 Podlahy vlysové a parketové</b>							<b>20,55</b>
181	K	775511800.S	Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane lišt -0,0150t	m2	1,000	20,55	20,55
<b>D 776 Podlahy povlakové</b>							<b>116,07</b>
182	K	776541200.S	Položenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT spoj click	m2	1,000	15,00	15,00
183	M	284110004510	Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, Starfloor click 30, trieda záťaže 23/31, TARKETT	m2	1,000	35,78	35,78
184	K	776990100.S	Zametanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	1,000	0,76	0,76
185	K	776992121.S	Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností hr. 3 mm	m2	1,000	12,38	12,38
186	K	776992127.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	m2	1,000	10,73	10,73
187	K	776PC001	Lišty soklové vrátane rohov, dodávka a montáž	m	1,000	15,00	15,00
188	K	998776104.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch	t	1,000	26,42	26,42
<b>D 781 Obklady</b>							<b>77,95</b>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
189	K	781441020.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x300 mm dodávka plus montáž vrátane špárovania a silikónovania	m2	1,000	43,23	43,23
190	K	998781104.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch	t	1,000	34,72	34,72
D 782			Ostatné práce				21,27
191	K	782991100.S	Ostatné práce výplň škáry trvale pružným polyuretánovým tmelom šírky do 15 mm	m	1,000	21,27	21,27
D 783			Nátery				25,02
192	K	783824120.S	Nátery syntetické farby bielej betónových povrchov stropov dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	1,000	12,51	12,51
193	K	783824220.S	Nátery syntetické farby bielej betónových povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	1,000	12,51	12,51
D 784			Malby				4,88
194	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, - 0,0003 t	m2	1,000	1,36	1,36
195	K	784422911.S	Oprava, maľba vápenná základná dvojnásobná, ručne nanášaná na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1,000	3,52	3,52
D M			Práce a dodávky M				259,51
D 21-M			Elektromontáže				259,51
196	K	21008200111	Sekanie drážok	m	1,000	2,50	2,50
197	K	210110302.S	Vypínač LEGRAND VALENA vrátane prípravy	ks	1,000	14,37	14,37
198	M	358120004706.S	Spínač vačkový 40A s čelnou doskou a páčkou, vypínač typ S40JD 1103 A6	ks	1,000	37,19	37,19
199	K	210111005.S	Zásuvka vstavaná 230 V / 32A vrátane zapojenia, vyhotovenie 3P	ks	1,000	6,69	6,69
200	M	345540004500.S	Zásuvka vstavaná LEGRAND	ks	1,000	9,93	9,93
201	M	345320001000.S	Vypínač nástenný radenie LEGRAND	ks	1,000	5,01	5,01
202	K	210203040.S	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla 3-18 W	ks	1,000	16,97	16,97
203	M	348120002300.S	LED svietidlo kruhové, do 18W	ks	1,000	24,05	24,05
204	K	210203051.S	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm do kazetového stropu	ks	1,000	16,27	16,27
205	M	348130002420	LED svietidlo interiérové zabudovateľné pohľadové 1x40W, IP40, 4000 K, 3600 lm,	ks	1,000	37,36	37,36
206	K	210800061.S	Vodič medený uložený pod omietkou CYY 450/750 V 2,5mm2	m	1,000	0,93	0,93
207	M	341110010600.S	Vodič medený CYY 2,5 mm2	m	1,000	0,37	0,37
208	M	348110000900	Svietidlo stropnéodulové	ks	1,000	63,45	63,45
209	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	1,000	1,12	1,12
210	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	m	1,000	0,72	0,72
211	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-O 3x2,5 mm2	m	1,000	1,32	1,32
212	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	1,000	1,26	1,26
213	K	2108656551255544	ELektromontážne práce	nh	1,000	20,00	20,00
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				61,59
214	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	1,000	27,11	27,11
215	K	HZS000125.S	Stavebno montážne práce mimoriadne odborné (Tr. 5) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	1,000	34,48	34,48